

RAŽOŠANAS ĒKAS NR.6
TERRITORIJĀ

1. Apbūves laukums - 6065,4m².
2. Kopējā platība - 6310,9m².
3. Būvapijoms - 58080,0m³.
4. Augstuma relatīvai atz. ±0.00 atbilst absolūtā atz. +7.50.
5. Stāvu skaits - 1.
6. Ugunsnoturības pakāpe - U1b.
7. Ēkas grupa - III.

Vispārīgie norādījumi

1. Būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Būvvaldes izsniegtās būvtaulajas nosacījumiem un atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem:
a/ LR Būvniecības likums.
b/ MK 01.10.2014., Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
c/ LBN 208-15 "Publiskās ēkas un būves".
d/ LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
2. Arhitektūras risinājumos doti konstrukciju un būvelementu galvenie risinājumi. Elementu detalizāciju precizēt autoruzraudzības stadijā ar konkrētiem piegādātājiem.
3. Vairākām arhitektūras detaļām un izstrādājumiem būvprojekta ir dots tikai to informējoši-principiālais risinājums un apraksts pieņemšana. Nepieciešamo papildus detalizāciju veic izstrādājumu izgatavotājs, pirms izgatavošanas detaļizīmējumus saskaņojot ar arhitektu-projekta autoru (autoruzraugu).
4. Pirms visu izstrādājumu pasūtīšanas, to piegādātājiem patstāvīgi ir jāveic attiecīgie kontrolizmēģinājumi objektā. Ja tiek konstatētas atkāpes no būvprojekta izmēriem, piegādātāji veic nepieciešamās korekcijas, kuras saskaņo ar arhitektu -būvprojekta autoru (autoruzraugu).
5. Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar šo būvprojektu un LBN uzskaitītiem dokumentiem, un tiem jāatbilst šo normatīvu un būvprojekta tehniskām prasībām.
6. Veicot būvdarbus, jāievēro drošības tehnikas pasākumi un noteikumi objektā.
7. Jebkādas atkāpes no šī būvprojekta un būvdarbu izpildes normu tehniskām prasībām pieļaujamās tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un būvprojekta autoru.
8. Jebkuras iespējamās izmaiņas būvprojekta risinājumos ir spēkā ar to brīdi, kad tās rakstiski ir akceptējies būvprojekta vadītājs un pilnvarotais pasūtītāja pārstāvis.

IN sadaļas darba rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums
IN-1	Vispārīgie rādītāji.
IN-2	Mēbeļu izvietojuma plāns.
IN-3	Grīdu plāns.
IN-4	Griestu plāns.

IZMANTOTIE UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI:

1. Projektēšanas uzdevums;
2. Zemes gabala topogrāfiskās uzmrēšanas plāns;
3. Ģeotehniskās izpētes pārskats;
4. Ēkas pagaidu energosertifikāts;
5. Ugunsdrošības pasākumu pārskats;
6. Zemesgrāmatas izraksts;
7. Zemes robežu plāns;
8. Būvtaulāja Nr. BIS-BV-4.1-2018-3135
9. Apdrošināšanas polise Nr. GJELV1044736

BŪVPROJEKTA IN SADAĻAS VADĪTĀJAS APĻIECINĀJUMS.

Šī būvprojekta IN sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu, citu normatīvo aktu un Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskajām prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja:

Dzintara Cīrule

(Vārds un uzvārds)

1-00363

(sertifikāta Nr.)

1-00363


(sīfēras Nr.)

2018. gada 3. augustā.

(datums)

(paraksts)

Būvpr. vad.	Dz.Cīrule	03.08.2018.	ADRESE:	Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.
Būvpr.daļas vad.	Dz.Cīrule	03.08.2018.	OBJEKTS:	Ražošanas ēkas nr.6 būvniecība Ventspils
Arhitekts	Dz.Cīrule	03.08.2018.	PASŪTĪTĀJS:	Augsto tehnoloģiju parks.
Izstrādāja	V.Kurajevs	03.08.2018.	PASŪTĪTĀJS:	Ventspils Brīvostas pārvalde.



SIA "Baltex Group", reģ. nr. 40103274353

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

RASĒJUMS:

Vispārīgie rādītāji.

FAKSTS:

PASŪTĪTĀJUMA NR.: 2016 - 03

STADIJA:

BP

MĒROGS:

B/M

LAPU SKAITS:

4

LAPĀ:

IN-1