

**Materiālu specifikācija (ārējie tīkli)**

Nr.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Marka	Mērv.	Daudz.
	<b>ŪKT tīkli</b>			
	<b>Lietus kanalizācija K2</b>			
1	PP caurule ar uznavu D160 T8	Evopipe	m	23
2	PP caurule ar uznavu D200 T8	Evopipe	m	145
3	PP caurule ar uznavu D250 T8	Evopipe	m	80
4	PP līkums D160 45°	Evopipe	gab	32
5	PP diametra pāreja D160/D200	Evopipe	gab	8
6	Savienojuma veidgabals - PVC D200 caurule ar PP uznavu D200	Evopipe	gab	8
7	PP trejgabals D160/160 45°	Evopipe	gab	1
8	Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienus skatāka 400/315 PP caurulēm D250, D200, D160, ietverot 40 tn četrkantīgu ķeta rāmi un četrkantīgu ķeta vāku ar engi, blīvēmju.	Evopipe	gb	7
9	Gūlīja D560/150 ar nosēdāļu (tilpums 150l), ar teleskopisko cauruli un sifonu, komplektā ar četrkantīgu ķeta rāmi un četrkantīgu ķeta vāku ar restēm (h=1,00-1,20m)		gb	7
10	Naftas atdālitājs ACO Coalizator® CRB30 ar koalescejošiem moduļiem (komplektā ar dzelzsbetona pamatni, grodiem, pārsedzi)	ACO	gb	1
11	Smilšu uztvērējs SAND TRAP G 3000/250	ACO	gb	1
12	PP remontuzmava D200mm	Evopipe	gb	2
13	PP remontuzmava D250mm	Evopipe	gb	4
14	Četrkantīgs ķeta rāmis un četrkantīgs ķeta vāks ar restēm (teleskopa izmērs D315mm) esošo gūlīju remontam		kompl	1
15	Betona gredzens plastmasas aku un gūlīju ķeta ramja, lūkas balstvirsmas palielināšanai un transporta slodzes uzņemšanai		kompl	21
16	Betona tekne ACO Powerdrain V175/200 P (1-3), ar 40 tn ķeta resti (platums 200mm)		kompl.	1
17	Lietus ūdens savācējteknē T-1, L=3,0m			
17.1	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200, ar kritumu, L=1000mm, teknes iekšējais platums 200mm, komplektā ar kaļamā ķeta resti (slodzes klase 40tn)	Hauraton	gb	2
17.2	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200, ar kritumu, L=500mm, teknes iekšējais platums 200mm, komplektā ar kaļamā ķeta resti (slodzes klase 40tn)	Hauraton	gb	1
17.3	t.sk. Betona smilšu uztvērējs FASERFIX SUPER 200, komplektā ar kaļamā ķeta resti (slodzes klase 40tn) un PVC caurules pielsēgumu DN200	Hauraton	gb	1
17.4	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200 gala noslēgs	Hauraton	gb	1
18	Lietus ūdens savācējteknē T-1, L=7,0m			
18.1	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200, ar kritumu, L=1000mm, teknes iekšējais platums 200mm, komplektā ar kaļamā ķeta resti (slodzes klase 40tn)	Hauraton	gb	6
18.2	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200, ar kritumu, L=500mm, teknes iekšējais platums 200mm, komplektā ar kaļamā ķeta resti (slodzes klase 40tn)	Hauraton	gb	1
18.3	t.sk. Betona smilšu uztvērējs FASERFIX SUPER 200, komplektā ar kaļamā ķeta resti (slodzes klase 40tn) un PVC caurules pielsēgumu DN200	Hauraton	gb	1
18.4	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200 gala noslēgs	Hauraton	gb	1
19	Lietus ūdens savācējteknē T-3, L=5,5m			
19.1	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200, ar kritumu, L=1000mm, teknes iekšējais platums 200mm, komplektā ar kaļamā ķeta resti (slodzes klase 40tn)	Hauraton	gb	5
19.2	t.sk. Betona smilšu uztvērējs FASERFIX SUPER 200, komplektā ar kaļamā ķeta resti (slodzes klase 40tn) un PVC caurules pielsēgumu DN200	Hauraton	gb	1
19.3	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200 gala noslēgs	Hauraton	gb	1
20	Lietus ūdens savācējteknē T-4, L=5,5m			
20.1	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200, ar kritumu, L=1000mm, teknes iekšējais platums 200mm, komplektā ar kaļamā ķeta resti (slodzes klase 40tn)	Hauraton	gb	5
20.2	t.sk. Betona smilšu uztvērējs FASERFIX SUPER 200, komplektā ar kaļamā ķeta resti (slodzes klase 40tn) un PVC caurules pielsēgumu DN200	Hauraton	gb	1

20.3	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200 gala noslēgs	Hauraton	gb	1
21	Lietus ūdens savācējtekte T-5, L=43,0m			
21.1	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200, ar kritumu, L=1000mm, teknes iekšējais platums 200mm, komplektā ar kaļāmā ķeta resti (slodzes klase 40tn)	Hauraton	gb	40
21.2	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200, bez krituma, L=1000mm, teknes iekšējais platums 200mm, komplektā ar kaļāmā ķeta resti (slodzes klase 40tn)	Hauraton	gb	1
22.3	t.sk. Betona smilšu uztvērējs FASERFIX SUPER 200, komplektā ar kaļāmā ķeta resti (slodzes klase 40tn) un PVC caurules pielsēgumu DN200	Hauraton	gb	4
22.4	t.sk. Betona tekne FASERFIX SUPER 200 gala noslēgs	Hauraton	gb	2
<b>Esošo kabeļtīklu aizsardzība</b>				
1	Šķeltā kabeļu apvalkcaurule D110 esošo kabeļu aizsardzībai	Evopipe	m	4

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
3. Materiālu specifi kācijā norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs.
4. Sa skatījot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus.

Būvprojekta ŪKT daļas vadītājs **M. Priedēns**

Projektēja **B. Kapitonovs**

2013.gada 25.aprīlis