Nr. p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.044	
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	24	
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	20	
11202	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	40	
11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	2	
12102	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	3	
12111	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses	m	3	
12103	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā	m	1	
12112	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses	m	3	
12101	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	18	
12104	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	10	
12110	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses	m	3	
16118	Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju demontāža (piem., UKS tipa)	gab.	1	
12203	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare	gab.	1	
12202	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	1	
12204	ZS papīra izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	1	
12301	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	1	
16103	Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa)	gab.	1	
16109	Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža uz vertikālas virsmas (piem., LU, M-DUS tipa)	gab.	1	
16211	Elektroenerģijas skaitītāja montāža	gab	1	
18101	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	5	
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab	1	
11218	Ekspluatācijā esoša kabeļa pārcelšana - zem sprieguma	m	12	
11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	12	
11423	Liekās grunts aizvešana	m3	1	
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.084	
19404	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
19410	Nodeva par Būvatļaujas nodošanu	objekts	1	

1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.

Izm	Lapa	Dokum. Nr.	Paraksts	Dat.
Izstrādāja		G.Bandenieks		16.04
Vadītājs		G.Bandenieks		16.04

Objekts: "Autotransporta stāvlaukuma izbūve K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī"

Galveno darbu apjomi.

Elektroapgādes ārējie tīkli.

Litera	Lapa	Lapas
	ELT-6	6

ENERGOPROJEKTS