PRASĪBAS BETONAM

Sastāvdaļas	Īpašības	Mērvienības	Spiedes stiprības klase
			C40/50
Cements	Tips (LVS EN 197-1:2012 1. tab.)		Portlandcements CEM I
Rupjās pildvielas	Max. absorbcija (LVS EN 12620+A1:2009 F.2.3. p.)	% no rupjām pildvielām	1.0
	Max. nominālie daļiņu izmēri (S5.4)	mm	32.0
	Sārmu reaktivitāte, max. izplešanās 52 nedēļās (S5.4)	%	0.04
	Sārmu reaktivitāte, max. izplešanās 14 dienās (S5.4)	%	0.1
Smalkās pildvielas	Max. izplešanāas 20 nedēļās (S5.4)	%	0.1
	Max. saturs daļiņām, kuru izmērs ir mazāks par 0.063mm (S5.4)	% no smalkajām pildvielām	3.0
Betons: svaigs un sacietējis	Max. ūdens-cementa attiecība (LVS EN 206 F1. tab.)	masu attiecība	0.45
	Min. cementa saturs (LVS EN 206 F1. tab.)	kg/m3	340
	Minimālais gaisa saturs svaigā betonā (S5.4 2.tab)	%	4.0
	Minimālais gaisa saturs sacietējušā betonā (LVS EN 206 F1. tab.)	%	4.0
	Ekvivalentā sārma max. saturs pie 60% javas (S5.4)	kg/m3	3.0
	Max. pelnu un cementa attiecība* (S5.4 2. tab.)		0.33
	Max. mikrosilīcija un cementa attiecība* (S5.4 2. tab.)		0.11
	Hlorīda satura klase (LVS EN 206 10. tab.)		Cl 0.2
	Iestrādājamības klase (LVS EN 206 3. tab.)		S3
	Salturības marka (LVS 156-1 19. tab.)		F300
	Ūdens necaurlaidības marka (LVS 156-1 19. tab.)		W6
	Pildvielu-betona spiedes stiprības attiecība		2.0
	Nominālā stiegrojuma aizsargkārta	mm	40 vai kā uzrādīts rasējumā

BETONA KLASE

Konstrukcija	Spiedes stiprības klase	Ārējās iedarbes klase
Deformācijas šuves apbetonējumam	C40/50	XD3+XF4

STIEGROJUMS

Visām konstrukcijām B500B LVS EN 10080 "Tērauds betona stiegro;šanai. Metināms stiegru tērauds. Vispārīgi";

DEFORMĀCIJAS ŠUVES KONSTRUKCIJA

Tērauds

PIEZĪMES

Visi izmēri doti mm, ja nav norādīta cita dimensija
Rasējumi skatāmi kopā ar paskaidrojuma rakstu un specifikācijām

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr. p.k.	Rasējuma Nr.	Rasējuma nosaukums
1.	GP-1	Ģenerālais plāns
2.	BK-1	Vispārīgie dati
3.	BK-2	Deformācijas šuve

OBJEKTA NOVIETOJUMS

PROJEKTA VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Deformācijas šuvju nomaiņa Ventas tiltam, Ventspilī
Pielietojamie standarti saskaņā ar būvobjekta specifikācijās norādīto

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas p/i "Komunālā pārvalde" Užavas iela 8, Ventpils, Ventspils novads, LV-3601			*Objekts:* Deformācijas šuvju nomaiņa Ventas tiltam, Ventspilī
			Adrese: Ventas tilts, Ventspils
BK vadītājs:	*J. Rozīte*	*08.07.2017.*	*Lapas nosaukums:* **Vispārīgie dati**
Izstrādāja:	*R. Birniks*	*08.07.2017.*	

Projektētājs SIA "Juris Rozīte"

Līguma nr.: 2016/ 367P
Arhīva nr.: 2016/ 367P-1/2016
M 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	1/3	BK-1