



PIEZĪMES

- 1) Visi darbi veicami un materiāli izbūvējami atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 2019" prasībām.
- 2) Nesaisītu minerālmateriālu maisījumu (šķembas) brauktuvei paredzēt ar LA≤25.
- 3) Betona apmales uzstādāmas atbilstoši LVS EN 1340 uz iepriekš sagatavota betona un šķembu pamata (brauktuvei atbilstoši ūdens absorbcijas 2. klasei, salūmksūmizturības 3. klasei, līces stiprības 2. klasei un abrazīvās dilumizturības 3. klasei).
- 4) Augstuma atzīmes un šķērskritumi uzrādīti nosacīti, un tos skatīt rasējumā CD-2 "Ģeodēziskais plāns", kā arī paredzēt uz vietas būvniecības laikā.
- 5) Vietās, kur būvniecības laikā tiks sabojāts esošais segums, apmales u.c., atjaunot no sākotnējā stāvokļa.
- 6) Neskaitītu gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 67692600.

Pasūtītājs: 		Ventspils brīvostas pārvalde Reģ.Nr. 90000284085		Adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601 Tālrunis: (+371) 63622586 E-pasts: info@vbp.lv	
Būvprojekta izstrādātājs:  PROJEKTS 3 infrastructure objektu projektētājs		SIA "Projekts 3" Reģ.Nr. 40003578510 Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R		Adrese: Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007 Tālrunis: (+371) 67692600 E-pasts: info@projekts3.lv	
Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts: Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī	
Būvproj.vad.:	M. Roops		01.10.2019	Pasūtītāja Nr. 6.1.1.0/17/I/011 - 44	
Būvproj.d.vad.:	E.Šķēls		01.10.2019	Arhīva Nr. 11-19	
Izstrādāja:	Ģ.Pavlovs		01.10.2019	Rasēja Nr. CD-3	
Mērogs: 1:100			GRIEZUMI		
			BP		
			CD		
			Lapa / Lapu skaits		1 / 1