



Stieģrojumā specifikācija vienam blokam B-1						
Poz.	Diametrs	Skats	Garums, mm		Masa, kg	
			1 stīgrai	Kopā	1 m	Kopā
1	12	42	2890	121,38	0,888	107,8
2	16	2	2980	5,96	1,58	9,4
3	12	40	475	19,00	0,888	16,9
4	12	20	3600	72,00	0,888	63,9
5	12	20	1910	38,20	0,888	33,9
6	12	20	1710	34,20	0,888	30,4
7	12	24	vid. 900	21,60	0,888	19,2
8	12	16	vid. 1735	27,76	0,888	24,7
9	12	4	2325	9,30	0,888	8,3
10	6	64	330	21,12	0,222	4,7
11	16	2	600	1,20	1,58	1,9
12	8	1	8125	8,13	0,395	3,2
Kopā:						324,2
Stienamastieple (0,5%)						1,6
Kopā:						326

- Pielikumi:
1. Izмери: doti mm, augstuma atzīmes m.
 2. Stiegru metināšanas darbus veikt saskaņā ar standartu LVS EN ISO 17660–1
 3. Metinājuma. Stiegru metinājuma tēraudā metināšana. 1. daļa: Slopiti metinātie savienojumi.
 4. Stiegru metinājuma nominālā betona aizsargkārtā 45mm. Betons C35/45, vides iedarbības klase XS3+XF4.
 5. Betona aploms vienam blokam 3,6 m³. Vieno bloka svars 9,05t.
 6. Celšanas cilpas izveido būvuzņēmējs atbilstoši savam tehniskām iespējām.
 7. Bloku celšana pielaujama pēc betona 70% projekta stiprības sasniegšanas.
 8. Deformācijas šuves paredzēts izveidot ar soli 9m.
 9. Pēc visu bloku montāžas jāprecizē monoīta dzelzsbetona posma izbūves garums, kas jānosaka jaunās parapeta sienas blokus ar esošo virsbūvi.

 <p>inženieru birojs KURBADA TILTĪ</p> <p>Baivui mā 5, Rīga LV 1003 Tēl: 67334229, fakss: 67334230, GSM 28439933 e-pasts: info@kurbadati.lv</p>	<p>izpildītājs</p>	<p>Pasūtītājs</p>	<p>Ventspils brīvostas pārvalde</p>	
		<p>Projekta nosaukums</p>	<p>Ventspils brīvostas ziemeļu mola viļņu aizsargstienas renovācija</p>	
<p>Amats</p>	<p>Uztvērēds</p>	<p>Paraksts</p>	<p>Rasējums</p>	<p>Iedotājs B. Salieckamie bloki B-1</p>
<p>Būvpr. detaļas vad.</p>	<p>A. Razgalis</p>			
<p>Projekta</p>	<p>A. Razgalis</p>		<p>Pasūtītāja nr.</p>	<p>Athina nr.</p>
<p>Pārbauda</p>	<p>I. Rubļevskis</p>		<p>VBOP 2013/61</p>	<p>Datums</p>
				<p>Mērogs</p>
				<p>1:50,200</p>
				<p>Stadija</p>
				<p>TP</p>
				<p>Ras. nr.</p>
				<p>BK-5</p>