GT DAĻAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	SEGUMI UN LABIEKĀRTOŠANA		
1.	Kopējā platība	m²	**2933**
2.	Trases garums (Vientes ielas turpinājumam)	m	**19,30**
3.	Kvalificas paju skaits	gb	**2**
4.	Kvalificas joslas platums	m	**2x3.50**
5.	Atkāpinājuma joslas platums	m	**–**
6.	Ielas brauktuves betona bruģa segums	m²	**240**
7.	Stāvlaukuma brauktuves betona bruģa segums	m²	**555**
8.	Autoatbrīvotu betona bruģa segums	m²	**527**
9.	Autoatbrīvotu dabīgo akmeņu bruģa segums	m²	**7**
10.	Ietvju betona bruģa segums	m²	**280**
11.	Velosipēda betona bruģa segums	m²	**94**
12.	Ietvju dabīgo akmeņu bruģa segums	m²	**49**
13.	Kaltu granīta akmeņu bruģa segums	m²	**408**
14.	Granīta ķīpiņbrūvu malējuma segums	m²	**160**
15.	Apmales BR13.30.100	m	**233**
16.	Apmales BR15.22.100	m	**160**
17.	Apmales BR8.20.100	m	**160**
18.	Zālienu ierīkošana horizontālajos virsmās	m²	**530**
19.	Jaunie krūmu dekoratīvie stādījumi	gb	**209**
20.	Jaunie puķu dekoratīvie stādījumi	gb	**236**
21.	Betona atbalstošana soliņa ierīkošanai	m	**11,4**
22.	Betona atbalstošanas "ķermeņa rāpuļi" ierīkošanai	m	**57,64**
23.	Ūdurpilsētas soli	kompl	**5**
24.	Atkritumu urnas	kompl	**5**
25.	Ceļa zīmes	gb	**9**
26.	Cirsloša meža ceļa zīmju balsti	gb	**7**
27.	Brauktuves horizontālais marķējums	gb/m²	**3/1,5**

PROJEKTA SASTĀVS

Sadaļas Nr.	Daļas nosaukums	Daļas marķa	Piezīmes
1.	SEGUMI UN LABIEKĀRTOŠANA	GT	
2.	ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS ĀRĒJIE TĪKLI	UKT	
3.	ELEKTROAPGĀDES ĀRĒJIE TĪKLI	ELT	
4.	DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS	DOP	

GT DAĻAS RASĒJUMU SASTĀVS

Marķa Nr.	Nosaukums	Piezīmes
GT-1	Vispārīgie dati GT daļai	
GT-2	Autotransporta stāvlaukuma novietnes ģenplāns .satiksmes organizācija	1:200
GT-3	Autotransporta stāvlaukuma novietnes vertikālais plāns	1:200
GT-4	Autotransporta stāvlaukuma novietnes nospraudzanas plāns	1:200
GT-5	Betona bruģa segumu iedalīšanas plāns un detalizācijas	1:200; 1:50
GT-6	Labiekārtojuma elementu vizualizācija vide	
GT-7	Lab.elements - betona atbalstošana soliņa ierīkošanai	1:50; 1:20
GT-8	Lab.elements - "ķermeņa rāpuļi" betona dekoratīvā atbalstošanas sed.A1-A1	1:50; 1:20
GT-9	Lab.elements - "ķermeņa rāpuļi" betona dekoratīvā atbalstošanas sed.A2-A2; A3-A3	1:50; 1:20
GT-10	Lab.elements - "ķermeņa rāpuļi" betona dekoratīvā atbalstošanas sed.A4-A4; A5-A5	1:50; 1:20
GT-11	Lab.elements - "ķermeņa rāpuļi" betona dekoratīvā atbalstošanas sed.A6-A6	1:50; 1:20
GT-12	Segu konstrukcijas profili 1 - 1; 2 - 2; 3 - 3; 4 - 4; 5 - 5	1:50

OBJEKTA NOVIETNE



Apzīmējumi

- Vientes ielas nepabeigtības brauktuves betona bruģa segums
- Autoatbrīvotas ielīkuma betona bruģa segums
- Stāvlaukuma granīta ķīpiņbrūvu segums
- Ietvju betona bruģa segums
- Velosipēda betona bruģa segums
- Ietvju dabīgo akmeņu bruģa segums
- Kaltu granīta akmeņu bruģa segums
- Zālienu ierīkošana horizontālajos virsmās
- Jaunie krūmu dekoratīvie stādījumi
- Jaunie puķu dekoratīvie stādījumi
- Betona atbalstošana soliņa ierīkošanai
- Betona atbalstošanas "ķermeņa rāpuļi" ierīkošanai
- Ūdurpilsētas soli
- Atkritumu urnas
- Ceļa zīmes
- Cirsloša meža ceļa zīmju balsti
- Brauktuves horizontālais marķējums
- Apmale BR13.30.100
- Apmale BR13.22.100
- Apmale BR13.22/26.100
- Apmale BR8.20.100
- Betona apmale no segumu virsas izlīdzīna segumu atdalīsana BA. dalīsanā
- Segumu robeja iespējošanai
- Projektētie soli
- Atkritumu urnas
- Projektēto dekoratīvo koksnes un puķu stādījumi
- Stādāmo dārzeņu
- Tualetes kabīnes
- Vietu kalšķes
- Žogiņus



- Projektētie soliņi kāpšķērsojuma vietumā ; stāvvieta vīļu ar dekoratīvā koksnes stādījumiem
- KZ — Līnija kāpas konsolidācija KZ
- Dzeršīla D1
- KZ — Līnija kāpas konsolidācija KZ nostādāšanas atvērtuves kāpnes
- Apgaismojuma kabeļi
- Celiņam jāsavagā no dabiskmateriāla
- Piesējamie signālstabiņi kabeļi un galvenie jumogi
- Kabeļu konsolidācijas smaguma zonas

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta GT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta GT daļas vadītājs — AIVARS RUDZĀTS (vārds un uzvārds) Nr.20-2407 (LBS) (sertifikāta nr.)

20.12.2013. (paraksts)

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītājs — AIVARS RUDZĀTS (vārds un uzvārds) Nr.20-2407 (LBS) (sertifikāta nr.)

20.12.2013. (paraksts)

Objekts: *"Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnei piegulošās teritorijas K.Valdemāra ielā 6, Ventspilī, labiekārtojuma rekonstrukcija - 1.kārta"*

Pasūtītājs: ***Ventspils brīvostas pārvalde*** — *2013-10-060*

Amats	*Uzvārds*	*Paraksts*	*Datums*
Proj. vadītājs	*A.Rudzāts*		20.12.2013.
Proj.daļas vadītājs	*A.Rudzāts*		20.12.2013.
Projektēja	*A.Rudzāts*		20.12.2013.

Vispārīgie dati GT daļai

Stadija	*Lapa*	*Lapas*
TP	*GT - 1*	

Aivars Rudzāts, LBS nr.20-2407
tel. 29-150171, fax. 636-03992
e-pasts: aivars_rudzats@inbox.lv