

## MONTĀŽAS DARBU APJOMI. BŪVDARBU 1.KĀRTA.

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija.

Būves nosaukums: Būvniecības 1.kārta

Objekta adrese: Ventspils, Kr.Valdemāra iela 6.

Pasūtījuma Nr. 07-49

| Nr.<br>p.k. | Kods   | Darba nosaukums                                   | Mēra<br>vienība | Daudzums | Vienības izmaksa, Ls | Summa, Ls |
|-------------|--------|---|-----------------|----------|----------------------|-----------|
| 1           | 2      | 3   | 4               | 5        | 6                    | 7         |
|             |        | <i>Montāžas darbi</i>                             |                 |          |                      |           |
|             |        |   |                 |          |                      |           |
|             | 06-013 | Sadalnes ES-1 pēc rasējuma ELT-2A uzstādīšana     | gb.             | 1        |                      |           |
|             | 06-013 | Sadalnes ES-2 pēc rasējuma ELT-2A uzstādīšana     | gb.             | 1        |                      |           |
|             | 06-013 | Sadalnes ES-K1 pēc rasējuma ELT-4A uzstādīšana    | gb.             | 1        |                      |           |
|             | 06-013 | Sadalnes ES-K2 pēc rasējuma ELT-5A uzstādīšana    | gb.             | 1        |                      |           |
|             | 06-013 | Sadalnes ES-K3 pēc rasējuma ELT-6A uzstādīšana    | gb.             | 1        |                      |           |
|             | 06-013 | Sadalnes ES-K4 pēc rasējuma ELT-7A uzstādīšana    | gb.             | 1        |                      |           |
|             | 01-019 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim         | m               | 100      |                      |           |
|             | 01-020 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kabelim         | m               | 130      |                      |           |
|             | 01-021 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 3 kabelim         | m               | 85       |                      |           |
|             | 01-022 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 4 kabelim         | m               | 40       |                      |           |
|             | 01-024 | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram | m               | 30       |                      |           |
|             | 01-026 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā     | m               | 1030     |                      |           |
|             | 02-013 | ZS kabeļa līdz 50 mm2 ievēršana caurulē           | m               | 550      |                      |           |
|             | 02-037 | ZS kabeļu dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei     | gb.             | 50       |                      |           |
|             | 02-041 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare           | gb.             | 32       |                      |           |
|             | 02-042 | ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare    | gb.             | 2        |                      |           |
|             | 02-057 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu      | gb.             | 17       |                      |           |
|             | 08-012 | Zemējuma kopnes guldīšana tranšejā                | m               | 30       |                      |           |
|             | 08-014 | Zemējuma elktroda līdz 8m montāža                 | gb.             | 6        |                      |           |
|             | 08-016 | Zemējuma konrūra pretestības mērīšana             | gb.             | 3        |                      |           |
|             | 04-075 | Ārējās apgaismošanas dzelzbetona balsta demontāža | gb.             | 5        |                      |           |
|             |        |   |                 |          |                      |           |
|             |        | Ārējās apgaismošanas tērauda balsta montāža       | gb.             | 11       |                      |           |

|  |        |  |         |   |  |  |
|--|--------|--|---------|---|--|--|
|  |        |  |         |   |  |  |
|  | 11-014 | Rakšanas atļaujas saņemšana                            | objekts | 1 |  |  |
|  | 11-015 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju pielaišanu   | objekts | 1 |  |  |
|  | 11-016 | Transporta un gājēju kustības organizēšana             | objekts | 1 |  |  |
|  | 11-017 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana                  | objekts | 1 |  |  |
|  | 11-018 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatāc. | objekts | 1 |  |  |
|  |        |  |         |   |  |  |
|  |        |  |         |   |  |  |
|  |        | Kopā:  | Ls      |   |  |  |
|  |        | Materiālu transports ____ %                            | Ls      |   |  |  |
|  |        | Tiešās izmaksas kopā:                                  | Ls      |   |  |  |
|  |        | Virszdevumi ____ %                                     | Ls      |   |  |  |
|  |        | Peļņa ____ %   | Ls      |   |  |  |
|  |        | Darba devēja sociālais nodoklis ____ %                 | Ls      |   |  |  |
|  |        | <b>Kopā:</b>   | Ls      |   |  |  |
|  |        |  |         |   |  |  |

Sastādīja: \_\_\_\_\_

Pārbaudīja: \_\_\_\_\_

Būvprakses sertifikāts: \_\_\_\_\_