


GALVENO DARBU APJOMI.

GALVENO DARBU APJOMI.				
NN	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Piezīmes
1	Upes gultnes izpēte ar ūdenslīdēju polidzību.	m ²	1280,0	5m platā joslā
2	Virzienrāmju ierīkošana fasādes rievsienas iedzišanai	tek.m	260,0	
3	Tērauda rievpāļu, enkuru pretkorozijas izolācija.	t	102,6	
4	Signdāpāļu iedzišana un izvilksana no 15,0m gariem PU12 caurulrievpāļiem (pāļu apgrozījuma cikls –6 reizes).	t	75,35	
5	Tērauda rievpāļu PU–18 iedzišana (fasādes sienā)	t	509,5	
6	Tērauda rievpāļu PU–12 iedzišana (fasādes sienā)	t	39,66	
7	Tērauda rievpāļu PU–18 iedzišana (enkursienā)	t	25,22	
8	Drenāžas ierīču montāža	gab/t	54/0,43	
9	Būvbedres atšķāšana	m ³	1300,0	
10	24cm diametra koka paliktņu nolikšana zem enkuriem	m ³	6,12	
11	Enkuru montāža	t	31,93	
12	Izkliesdiju montāža (fasādes sienā)	t	10,36	
13	Izkliesdiju montāža (enkursienā)	t	2,63	
14	Būvbedres aizbēršana ar smiltīm līdz 1,24m ar blīvēšanu	m ³	4880	
15	Monoīlta dz.bet. virsbūves betonēšana.	m ³	330,4	
16	Deformācijas šuvju izveidošana.			Skat. HR1A–12,15
	Putu polisterols	m ²	14.0	
	Atdures materiāli	m	35.0	
17	Koka atvairbrusu montāža un krāsošana		skat. HR1A–17	
18	Ø25mm L=170mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai	gab.	116	tips 2.
19	Ø35mm L=280mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai	gab.	106	tips 1.
20	Fenderu MPP 125x750x1000 (tips 2) montāža	gab.	29	
21	Fenderu DD–400x300 L _{kopā} =20,90m (tips 1) montāža	gab.	2	
22	Seguma izveidošana		sk. 07–49–GP1	
23	Slīdrazu 5t spēkam montāža un krāsošana	gab.	2	
24	Slīdrazu 10t spēkam montāža un krāsošana	gab.	9	
25	Koka veidņa (L=7m) iegremdēšana savienojumā ar piestātni Nr.25	gab/ m ³	1/ 0,11	
26	Spraugas dizpildīšana savienojumā ar maisiem ar betonu.	m ³	0,9	
27	Nožogojuma atjaunošana, izmantojot demontētos konstruktīvos elementus.	m	50,0	
28	Glābšanas postena stenda uzstādīšana	gab	1	

Turpinājums

NN	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Piezīmes
	Būvlaukuma priekšdarbi			
1	Esošo poleru demontāža	gab	7	
2	Esošo dzelzsbetona virsbūvju izjaukšana līdz atz. 1,37m	m ³	90,0	
3	Zobrievojumu izcīršana esošajā virsbūvē	m ³	6,0	
4	Esošo būvgružu izvešana	m ³	20,0	
5	Esošo koka pāļu izvilksana	gab.	20	
6	Esošo tērauda pāļu izvilksana	gab.	3	
7	Esošo stieplu sieta nožogojuma ar vārtiem demontāža	m	50,0	

A	18.02.2013.	Sakarā ar seguma konstrukcijas izmaiņas	L.Budina		
Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica Paraksts		
<div><div><div><div>SIA " JŪRAS PROJEKTS"</div><div>ĢĒRĒRĪDŽS 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA Tāl. +371 67276534 Fakss +371 67942509 E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv</div></div></div></div>			Projekta Nr. 07–49–HR1A		
			Pasiūtītājs		
			Ventspiis brīvošanas pārvalde		
			Objekta nosaukums	Stadija	Folio nosaukums
Proj.d.vod.	L.Budina		Ventspiis brīvošanas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija.	TP	30475A.dmg
Projektēja	T.Gordejeva				
Datums			Lapas nosaukums	Lapa	Mērogs
					Nr.p.k.
Lapas arh.Nr.		P–30475A	Izm.	A	
			1. kārtā.		HR1A-2
			Darbu apjomi.		