

DDS - ELT daļa (Elektroapgāde, ārējie tīkli. Ielu apgaismojums)

Nr.p.k.	Kods	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	29.	Apgaismojuma kabelu tīkli (materiāli)		
2	29.			
3	29.	Ara tipa LED gaismeklis IP65 , 3000K , 71W (korpusa krāsa - SV (Silver))	gb	22
4	29.	Aizsardzības automāts 1F 6A balstā	gb	22
5	29.			
6	29.	Apgaismojuma kabelu tīkli (darbu apjomi)		
7	29.			
8	29.	Demontēt esošo gaismas ķermeni balstā, demontēto materiālu transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni	kompl.	22
9	29.	Aizsardzības automāta montāža balstā	gb	22
10	29.	Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā	gb	22

Piezīmes:

1. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
2. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
3. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentas kvalitātes un veikspējas cita ražotāja izstrādājumiem, saskaņojot tos ar pasūtītāju un projektētāju;
4. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
6. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
7. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
8. Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.
9. Sarakstā uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski paveiktā uzmērītā darba apjoma.

Tāmi sastādīja
sertificēts
būvinženieris.
Sertifikāta Nr.3-00458

(Kārlis Draviņš)

Tāmi pārbaudīja
sertificēts
būvinženieris.
Sertifikāta Nr.3-02034

(Mārtiņš Roops)