" AR" MARKAS PAMATKOMPLEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1	VISPĀRĪGIE DATI	
2	1. STĀVA PLĀNS uz atz. 0.000	
3	2. STĀVA PLĀNS uz atz. 3.300	
4	JUMTA PLĀNS	
5	IEEJAS NOJUME	
6	1. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS uz atz. 0.000	
7	2. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS uz atz. 3.300	
8	GRIEZUMS 1 - 1	
9	GRIEZUMS 2 - 2. GRIEZUMS 3 - 3.	
10	FASĀDE asīs 1 - 4. FASĀDE asīs 4 - 1.	
11	FASĀDE asīs A - K. FASĀDE asīs K - A	
12	LOGU un VĀRTU AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA	
13	DURVJU AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA	
14	GRĪDU DETAĻAS	
15	ĒKAS TONĀLAIS RISINĀJUMS	
16	MEZGLS 1. MEZGLS 2. MEZGLS 3	
17	1. PIELIKUMS - tipveida mezgli (septiņas lapas)	

Šī būvprojekta arhitektūras daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītājs — TĀLIVALDIS VĒSMIŅŠ
sert. Nr. 20-2943

(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta arhitektūras daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta arhitektūras daļas vadītājs — DĒVIJS ŠĪRAKS
sert. Nr. 10-0966

(datums) (paraksts)

BŪVNIECĪBAS PAMATRĀDĪTĀJI.

Nr.	Nosaukums	Daudzums	Mēra vien.	Piezīmes
1	APBŪVES PLĀTIBA, t. sk. :	3767.0	m2	
2	BŪVNIECĪBAS APJOMS	42776	m3	
3	KOPEJĀ PLĀTIBA, t. sk. :	4201.4	m2	
	1. stāvs - ražošnas telpas	3171.9	m2	
	1. stāvs - admin. un sadzīves telpas	503.7	m2	
	2. stāvs - admin. un sadzīves telpas	525.8	m2	

KOPĒJIE NORĀDĪJUMI:

1. Tenniskā projekta dokumentācija izstrādāta uz šādu sākumdatu pamata:
   1.1. projektēšanas uzdevums projektēšanai, ko apstiprinājis pasūtītājs - Ventspils Brīvostas pārvalde.
   1.2. Ventspils pilsētas domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas 2013.gada 11. februārī izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 9-10/54.
2. Objekta novietne dota ģenerālplāna lapā ĢP-1.
3. Par nosacīto augstuma atzīmi ±0.000 pieņemts tīrās grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai Baltijas sistēmas augstuma atzīmei +7,500
4. Ēkas izmēri plānā pieņemti saskaņā ar ražošanas tehnoloģijas prasībām un telpu funkcionālo uzdevumu, ievērojot spēkā esošās LR būvniecības normas un noteikumus.
   1. LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība";
   2. LBN 208-00 "Publiskās ēkas un būves";
5. Ēka projektēta kā tērauda karkasa konstrukcija ar ārējām sienām no metāla "sendviča" tipa paneļiem 150 mm biezumā ar akmens vates pildījumu (piem, sienu paneļi "RUUKKI" SPB WE ar A2-s1, d0 un EI 120')
6. Jumta konstrukcija:
   ēkas pamatapjomam paredzēta PVC jumta membrāna Protan ar siltimizolācijas kārtām:
   1. akmens vate PAROC ROB 80 t, b=20mm ar ugunsreakcijas klasi A1;
   2. akmens vate PAROC ROS 30, b=190mm ar ugunsreakcijas klasi A1;

   Jumta konstrukcijai pielietoti "RUUKKI" nesošas pārsegumu profilloksnes, kuras ir jāpiestiprina pie terauda kopnēm.
7. Iekšējās sienas un starpsienas:
   7.1. Ražošnas telpās starpsienas projektētas no ugunsdrošas metāla "sendviča" tipa paneļiem 150 mm biezumā ar minerālvates kārtu siltumizolācijai ar A2-s1, d0 un EI 120';
   7.2. Administratīvas un sadzīves telpu starpsienas - no ģipškartona loksnēm pa metāla karkasu ar minerālvates aizpildījumu (piemēram, pēc "Knauf" tehnoloģijas).
8. Ārējā apdare:
   8.1. Projektā ēkas pamatapjomam pieņemti horizontāli montējami sienu paneļi, krāsojums saskaņā ar ražošanas firmas katalogu.
   8.2. Administratīvās un sadzīves telpu daļu ārsienas apšūt ar fasādes kasetes "LIBERTA ELEGANT 500".
9. Betona grīdas ieklātas uz grunts - paredzēta stiegrota betona grīda ar "ARMORSHIELD" pārklājumu.
10. Pa ēkas perimetru zemes virsas līmenī ierīkot 60 cm platumā asfalta aizsargapmali ar kritumu no ēkas. Apmali asfaltēt uz 15 cm biezas akmens šķembu pamatnes.
11. Lietusūdeņu novadīšana no ēkas jumta organizēta gan ar iekšējām notekām ēkas vidusdaļa, gan ar ārējām teknēm gar ēkas ārsienām.

NOSACĪTIE APZĪMEJUMI:

- PROJEKTĒJAMĀS ĀRSIENAS
  no "sendvič" tipa sienu paneļiem, b=150 mm ar akmens vates pildījumu. (piem, sienu paneļi "RUUKKI" SPB WE ar A2-s1, d0 un EI 120') un ar apšuvi ar Ruukki "LIBERTA ELEGANT 500" kasetēm 30 mm biezumā.
  iekšpuses krāsu tonis - RAL 9002 (grey white)
- PROJEKTĒJAMĀS ĀRSIENAS un STARPSIENAS
  no "sendvič" tipa sienu paneļiem, b=150 mm ar akmens vates pildījumu. (piem, sienu paneļi "RUUKKI" SPB WE ar A2-s1, d0 un EI 120')
  iekšpuses krāsu tonis - RAL 9002 (grey white)
- PROJEKTĒJAMĀS SIENAS
  no gāzbetona blokiem 200 mm biezumā
- PROJEKTĒJAMĀS STARPSIENAS
  no "KNAUF" ģipškartona plātnēm divkārtu apšuvuma (b=150 mm), pa metāla karkasu C75 (solis 600mm) ar akmens vates aizpildījumu.
- PROJEKTĒJAMĀS STARPSIENAS
  no "sendvič" tipa sienu paneļiem, biezums 150 mm ar cietām poliuretāna putām.

PASŪTĪTĀJS:
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
REĢ.NR.90000284085 JĀŅA IELA 19, VENTSPILS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:
PROJEKTS · BŪVE LVCT
SIA "LVCT"
Reģ. Nr. 42103037762
Būvkom. reģ Nr. 2580-R
Meldru iela 1, Liepāja
Latvija, LV-3414
e-pasts: lvct@lvct.lv
Tālr.+371 634 89551

PROJEKTĒTĀJS:
ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA STUDIJA ALBERTA PROJEKTS
Kr. Barona iela 36 - 33, Rīga, LV - 1011
Tel.: 67326204 Fax.: 67326205
Mob.tel.: 29233479

OBJEKTS:
VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKA ĒKAS NR.3 JAUNBŪVE
VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKĀ, KAIJU IELA 9, VENTSPILS

LAPA:
VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI.

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS
BPV	Tālivaldis Vēsmiņš	
PGA	Dēvijs Šīraks	
ARHITEKTS	D. Tiesnesis	
Izpild.	I. Ņikoļina	

PASŪT. Nr: 20130412	ARHĪVA Nr: 196
DATUMS: 01.08.2013.	MĒROGS:
STADIJA: TP	LAPU Sk.:
MARKA: AR	LAPAS Nr.: AR-1