



1		2		3		4	
Nr. p. k.	Materiālu un iekārtu nosaukums	Tips, marka, izmēri	Mērv.	Daudzums	Piezīmes		
3.4.	Betons	B20 W6	m³	0,05		A	
3.5.	Šķembas pamatslāņa izveidei		m³	0,12			
3.6.	Bitumena grunts		l	2,4	"Technonicol"		
3.7.	Bitumena mastika	MGTN	kg	6,8	"Technonicol"		
4.	ZEMES UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBI, TIEM PAREDZĒTIE MATERIĀLI						
4.1.	Smiltis bez māla un akmeņu piejaukuma ar piegādi uz būvlaukumu		m³	55		B	
4.2.	Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausu 0,65m³ (ar aizvešanu)		m³	188			
4.3.	Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas		m³	4			
4.4.	Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainām smiltīm	biezums atbilstoši griezumam	m³	16			
4.5.	Tranšēju aizbēršana ar rupjgraudainām smiltīm ar ekskavatoru ar sekojošu blīvēšanu pa kārtām 0,20m un planēšanu ar roku darbu	biezums atbilstoši griezumam	m³	39		C	
4.6.	Tranšēju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blīvējot pa kārtām ar elektroblīvēti		m³	137			
4.7.	Cementa-betona bruģa seguma izjaukšana un atjaunošana		kompl.	1	saskaņot ar ĢP sadaļu		
4.8.	Bortakmeņa demontāža un atjaunošana		kompl.	1	saskaņot ar ĢP sadaļu		
4.9.	Zālāja atjaunošana, uzberot melnzemi (b=0,15m) un iesējot zāli		kompl.	1	saskaņot ar ĢP sadaļu	D	
4.10.	Segumu izveide projektējamās ēkas teritorijā atbilstoši ĢP sadaļā paredzētajam	siltumtrases izbūvi veikt pirms teritorijas labiekārtošanas darbiem	kompl.	1	saskaņot ar ĢP sadaļu		
<p>PIEZĪMES:</p> <p>1. Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no vispārīgo rādītāju lapas, paskaidrojuma raksta, projekta rasējumiem, specifikācijas un pielikumiem. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.</p>							
Revīzija	Izmaiņu detalizācija					Datums	Paraksts
Arhitektu birojs: PROJEKTS - BŪVE  SIA "LVCT" Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ Nr. 2580-R Meldru 1, Liepāja, Latvija, LV-3414 tālr.: (+371) 63489551 e-pasts: lvct@lvct.lv		Projektētājs:  CityWorks, SIA Ūnijas iela 70/1 - 13, Rīga, LV-1084, Latvija tālr./fakss: (+371) 67568336 mob. tālr.: (+371) 29461772 e-pasts: info@cityworks.lv					
Pasūtītājs: Ventspils Brīvostas pārvalde		Jāņa 19, Ventspils, LV-3601 tālr.: (+371) 636 22586 fakss: (+371) 636 21297 e-pasts: info@vbp.lv					
Būvobjekts: Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 būvniecība		Pasūtījuma Nr.: L-2013-07-01-P/SAT		Rasējuma nosaukums: Iekārtu, materiālu un darba apjomu specifikācija		Rasējuma Nr.: SAT-06	
Būvobjekta adrese: Kaiju iela 9, Ventspils		Būvprojekta sadaļa: Siltumapgāde, ārējie tīkli		SAT sad. vad. Ludmila Volkova 06.09.2013. Izstrādāja Ludmila Volkova 06.09.2013.		Mērogs: b/m	
		Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts				Lapas Nr.: 2 Lapu sk.: 2 Revīzija: - Arhīva Nr.: P-2013-07-01.TP.SAT-06.2.0.1	
Faila nosaukums: sat - pr kaiju 9 - specification.dwg		Formāts: ISO-A4				Arhīva numura pēdējā cipara atšifrējums: 0 - materiāls apstiprināšanai (saskaņošanai) 1 - darba rasējums nodošanai (būvniecībai) 2 - būvniecības izpildes rasējums	