

2.stāva plāns



PIEZĪMES:

- Izmēri doti mm
- Augstuma atzīmes dotas m
- Par relatīvo ±0.000 pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei 7.50 Baltijas augstumu sistēmā.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.
- Stāvvadi jāapšuj ar skaņu izolējošu materiālu un ģipškartona kārbu.
- Kanalizācijas paštesces vadi pie griestiem, sienas, grīdas jāpiestiprina un jānostiprina ar cauruļvadu ražotāju rekomendātiem stiprinājumiem un to savstarpējiem attālumiem.
- Vietās kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai mūra sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula un ugunsdzēsības manžete
- Visus kanalizācijas paštesces cauruļvadus savās starpā savienot, veidojot 45° leņķi.

PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS • BŪVE LVCT			SIA "LVCT" Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ. Nr. 2680-R Meldru iela 1, Līdēja Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālr. +371 634 89551			Pasūtītājs VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE JĀŅA IELA 19, VENTSPILS, REĢ.NR.90000284085		
SADAĻAS VADITĀJS:			Jeļena Kļimoviča			Objekts/Adrese VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKA ĒKAS NR.3 JAUNBŪVE VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKĀ, VENTSPILĒ		
PĀRBAUDĪJA:			Jeļena Kļimoviča			Rasējums 2.stāva plāns ar U1, T3, T4 un U2 tīkliem		
TEHN.ASIST.			E.Zārānde			Stadija TP		
						Sadaļa ŪK		
						Lapa ŪK-3		
						Mēroga 1:50		
						Pasūtījuma numurs 20130412		
						Arhīva numurs 08/2013		