

**Atklātā konkursa „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā
esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2014.gadā – 1.kārta”
iepirkuma identifikācijas Nr. VBP 2013/226KF,
Nolikuma skaidrojumi Nr.2**

1. Jautājums

Objekta „Servitūta ceļa I.Mičurina ielā 14 rekonstrukcija, Ventspilī” Tāmes pozīcija Nr.8.4 „Ietves bruģakmens, h=6cm (taisnstūris ar fāzēm, dzeltens 54%, sarkans 33% un pelēks 13%) analogs kā Mičurina ielā”- Tehniskajā projektā nav atrodamā informācija par betona bruģakmens seguma ar abrazīvu virsmu izbūvi. Lūdzam sniegt precizējumus.

Atbilde.

I.Mičurina ielā 14 ietves seguma izbūvei nav jāpielieto betona bruģakmens ar abrazīvu virsmu.

2. Jautājums

Darbu daudzuma sarakstos Ganību, Kaiju ielā 9, Krasta un Sanatorijas ielās nav norādīts, ka ietvju būvdarbos jāpielieto betona bruģakmens ar abrazīvu virsmu. Ņemot vērā pieredzi, ka Ventspils pilsētā ietvju bruģa seguma izbūvē tiek pielietots betona bruģakmens ar abrazīvu virsmu, lūdzam precizēt, vai Ganību, Kaiju ielā 9, Krasta un Sanatorijas ielās ietvju bruģa seguma izbūvē jāpielieto betona bruģakmens ar abrazīvu virsmu? Ja jā-lūdzam precizēt vietas un apjomus.

Atbilde.

Krasta ielā, Kaiju ielā 9 (Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks) un Sanatorijas ielā ietvju seguma izbūvei nav jāpielieto betona bruģakmens ar abrazīvu virsmu.

Ganību ielā ietves un veloceļa izbūvei ir pielietojams bruģakmens ar abrazīvu virsmu un izmēriem 198x98x60 mm. Apjoms atbilstoši plānam un darba daudzumu sarakstam.

3. Jautājums

Lūdzu precizēt, kādas formas betona bruģakmens (h=6cm) jāpielieto Ganību, Kaiju ielā 9, Krasta ielu ietvju/veloceliņu izbūvē.

Atbilde.

Krasta ielā un Kaiju ielā 9 (Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks) ietvju izbūvei jāpielieto AS „Ventbetons” taisnstūra T-6 betona bruģakmens vai analogs.

Informāciju par bruģa tipiem un krāsām skatīt projekta dokumentācijā:

- ✓ Kaiju iela 9 (VATP)- rasējumu lapā GP-9;
- ✓ Krasta ielai – rasējumu lapā GP-7.

Ganību ielā ietves un veloceļa izbūvei ir pielietojams bruģakmens ar abrazīvu virsmu un izmēriem 198x98x60 mm. Apjoms atbilstoši plānam un darba daudzumu sarakstam.

4. Jautājums

Objekts „Infrastruktūras izveide industriālā teritorijā Kaiju ielā 9, Ventspilī (Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parks)–Tāmes pozīcija nr. 9.3.” Plastmasas caurules D630mm PN10 montāža tranšējā” –vai nav jābūt „Plastmasas caurules D63mm PN10 montāža tranšējā”. Lūdzu sniegt precizējumu.

Atbilde.

Apstiprinām, ka pareizi tāmes pozīcija nr. 9.3. ir „Plastmasas caurules D63mm PN10 montāža tranšējā”.

5. Jautājums

Siltumapgādes tīklu izbūve objektā „Infrastruktūras izveide industriālā teritorijā Kaiju ielā 9, Ventspilī (Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parks)”:

- 1) Siltumtrase garenprofilā ir redzams, ka ir 5 gab. akas, kas uzstādītas uz pamatu blokiem- tāmē tādas ir tikai 4 gab. - lūdzu precizēt nepieciešamo apjomu.
- 2) Lūdzu precizēt, vai zemāk norādītās pozīcijas Nr. 33.15, 33.16., 34.5., 34.6. un 37.1.-37.7., 38.1.-38.7., 39.1.-39.7., 40.1.-40.4. savā starpā nedublējas?

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudz
33.		Rūpnieciski izgatavoto cauruļvadu elementi (Siltumtrases posms pretī Siguldas ielai)		
33.15.	24-00000	Tukššanas sistēma	gab.	1
33.16.	24-00000	Atgaisošanas sistēma	gab.	1
34.		Montāžas darbi (Siltumtrases posms pretī Siguldas ielai)		
34.5.	24-00000	Tukššanas sistēmas ar aku montāža	gab	1
34.6.	24-00000	Atgaisošanas sistēmas ar aku montāža	gab	1
37.		Atgaisošanas akas izbūve (Siltumtrases posms pretī Siguldas ielai):		
37.1.	24-00000	Dzelzsbetona bloki , h=600 mm	gab.	2
37.2.	24-00000	Dzelzsbetona grods φ 1000, KC-10-3 (h=300)	gab.	1
37.3.	24-00000	Groda vāks KCP-10	gab.	1
37.4.	24-00000	Čuguna lūka ar vāku	gab.	1
37.5.	24-00000	Šķembu pamatslānis	m3	0.25
37.6.	24-00000	Betons kl. B15	m3	0.1
37.7.	24-00000	Bitums BH-IV	m2	3
38.		Ventiļu aku izbūve Dn 50 (Siltumtrases posms pretī Siguldas ielai)		

38.1.	24-00000	Dzelzsbetona bloki , h=600 mm	gab.	4
38.2.	24-00000	Dzelzsbetona grods ϕ 1000, KC-10-3 (h=300)	gab.	2
38.3.	24-00000	Groda vāks KCP-10	gab.	2
38.4.	24-00000	Čuguna lūka ar vāku	gab.	1
38.5.	24-00000	Šķembu pamatslānis	m3	0.5
38.6.	24-00000	Betons kl. B15	m3	0.2
38.7.	24-00000	Bitums BH-IV	m2	10
39.		Tukšošanas ventiļu akas izbūve Dn 50 (Siltumtrases posms pretī Siguldas ielai)		
39.1.	24-00000	Dzelzsbetona bloki , h=600 mm	gab.	2
39.2.	24-00000	Dzelzsbetona grods ϕ 1000, KC-10-3 (h=300)	gab.	1
39.3.	24-00000	Groda vāks KCP-10	gab.	1
39.4.	24-00000	Čuguna lūka ar vāku	gab.	1
39.5.	24-00000	Šķembu pamatslānis	m3	0.25
39.6.	24-00000	Betons kl. B15	m3	0.1
39.7.	24-00000	Bitums BH-IV	m2	5
40.		Drenāžas akas izbūve (Siltumtrases posms pretī Siguldas ielai):		
40.1.	24-00000	Čuguna vāka ϕ 650	gab.	1
40.2.	24-00000	Dzelzsbetona grods ϕ 1000, KCT-10 (h=1200)	gab.	1
40.3.	24-00000	Groda vāks KCP-10 (h=80)	gab.	1
40.4.	24-00000	Grodu pamati KCD - 10	gab.	1

3) Salīdzinot darbu apjomu sarakstus un tehnisko projektu, konstatējam neatbilstību - lūdzu precizēt šādas pozīcijas:

Nr.p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv	Darba daudz	Darba daudz (Tehniskajā projektā)
23.		Rūpnieciski izgatavoto cauruļvadu elementi			
23.1.	24-00000	Rūpnieciski izol. caurules ϕ 139,7/250 mm, L=12 m; Dn125	gab.	24	23
23.4.	24-00000	Tas pats, ϕ 60,3/140 mm, L=12 m; Dn50	gab.	4	3
23.7.	24-00000	Termonosēdošo uznavu ar PUR putu komponentēm "A" un "B" komplekts; Dn80	komp l.	6	12
23.8.	24-00000	Termonosēdošo uznavu ar PUR putu komponentēm "A" un "B" komplekts; Dn50	komp l.	6	10
23.9.	24-00000	Izol. caurules līkums 54 o , ϕ 139,7/250, 1,2x1,2 m	gab.	2	64o ???
23.10.	24-00000	Izol. caurules līkums 18 o , ϕ 139,7/250, 1,2x1,2 m	gab.	2	8o ???

23.11.	24-00000	Izol. caurules līkums 16 o , $\phi 114,3/225$, 1,2x1,2 m	gab.	2	6° ???
33.4.	24-00000	Termonosēdošo uznavu ar PUR putu komponentēm "A" un "B" komplekts; Dn100	komp l.	52	50
		Gala uznavu 60,3/140 mm (Drenažas aka, Mezglis Nr.5)	gb	2	
33.5.	24-00000	Termonosēdošo uznavu ar PUR putu komponentēm "A" un "B" komplekts; Dn50	komp l.	12	26
33.7.	24-00000	T-atzars, perpendikulārais <u>d1 = 133 mm</u> d2 = 114 mm	gab.	2	T-atz perp. <u>d1=139mm</u>

Atbilde.

- 1) *Precīzs aku skaits ir 4 gab. (2 gab. atgaisošanas akas un 2 gab. tukšošanas akas);*
- 2) *Pozīcijas Nr. 33.15, 33.16., 34.5., 34.6. un 37.1.-37.7., 38.1.-38.7., 39.1.-39.7., 40.1.-40.4. savā starpā nedublējas;*
- 3) *Dotais darbu daudzumu saraksts ir korekts un atbilstošs tehniskajam projektam.*