

**Atklātā konkursa „Ventspils brīvostas
Ziemeļu mola viļņu aizsargsienas renovācija”
iepirkuma identifikācijas Nr. VBP 2013/265KF,
Nolikuma skaidrojumi Nr.1**

Jautājums

Nolikuma 34.punkta prasībās noteikts, ka: Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto objektu būvniecībai. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt uzbūvētiem un pieņemtiem-nodotiem ekspluatācijā līdzīga rakstura būvobjektiem, kuros jābūt izpildītiem šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā: 2 būvobjektos katrā veikta vismaz 200 metrus garas ostu hidrotehniskas būves (piestātne, krasta stiprinājums, mols, viļņlauzis) būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija, no kuriem noteikti 1 būvobjektā jābūt veiktiem mola vai viļņlauža būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai vismaz 200 metrus garumā.

Vai Pasūtītājs akceptēs Pretendenta kvalifikāciju, ja tas pieredzes apliecināšanai saskaņā ar nolikuma 34.punkta prasībām par vienu objektu, kas ir mols vai viļņlauzis, piedāvās pirsu vai muliņu.

Informācijai: Pēc objekta tehnoloģiskajiem procesiem, plānotā darba apjoma un paredzēto tehnikas vienību mobilizācijas hidrotehnoloģiskās būves- piestātnes, pīrsa, muliņa, mola, krasta stiprinājuma un viļņlauža- ir līdzīga pēc rakstura.

Atbilde.

*Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto objektu būvniecībai. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt uzbūvētiem un pieņemtiem-nodotiem ekspluatācijā līdzīga rakstura būvobjektiem, **kuros jābūt izpildītiem šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā: 2 būvobjektos katrā veikta vismaz 200 metrus garas ostu hidrotehniskas būves (piestātne, krasta stiprinājums, mols, viļņlauzis) būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija**, no kuriem noteikti 1 būvobjektā jābūt veiktiem mola vai viļņlauža būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai vismaz 200 metrus garumā.*

Hidrotehniskās būves – pīrss vai muliņš tiks uzskatīts par atbilstoši nolikuma 34.punkta prasībām, ja Pretendents ir veicis pīrsa vai muliņa rekonstrukciju vai renovāciju, kuru laikā ir pildīti zemāk minētie darbi nolikumā noteiktajos apjomos:

- Būvbedres izveidošana un aizbēršana ar laukakmeņiem;
- Šķembu iestrādāšana;
- Monolīto un saliekamo betona un dzelzsbetona konstrukciju ierīkošana;
- Tetrapodu (13t un/vai 5t regulāras, četrstaru betona konstrukcijas) demontāža un montāža atpakaļ;
- Sīku tērauda konstrukciju montāža.