

**Atklātā konkursa „Ventspils brīvostas
Ziemeļu mola viļņu aizsargsienas renovācija”
iepirkuma identifikācijas Nr. VBP 2013/265KF,
Nolikuma skaidrojumi Nr.4**

1. Jautājums

Iepazīstos ar VBOP izsludināto iepirkuma „Ventspils brīvostas Ziemeļu mola viļņu aizsargsienas renovācija” (ID Nr.2013/265 KF) nolikumu, vēlamies precizēt sekojošu informāciju:

1. Iecirknis „C”. Rasējumā BK-7 ir darba šuves (tāmes pozīcija C_1.14-betona izlīdzinošā kārtā). Kādas prasības un izmēri darba šuvēm?

2. Iecirknis „A”. Rasējumā BK-2 Mezglis 1ir grunts piebērums (smilts, grants - 2100). Specifikācijā p.S2.1 norādīts: Izrakto grunti paredzēts iebūvēt atpakaļ, savukārt specifikācijā p.S2.63 minētas prasības aizbēršanas gruntij. Tāmes pozīcija A-1.10 norādīts – Būvbedres aizbēršana ar grunti.

Lūdzu sniegt skaidrojumu:

- Vai aizbēršanai var izmantot esošo smilti (grunti) no demontāžas?
- Vai būs nepieciešama organisko piemaisījumu procentuālā satura noteikšana?
- Vai tiks apmaksāta atvestās smilts vērtība?
- Tāmē p.A_1.4. Būvbedres rakšana 2337 m³, p.A_1.10 Būvbedres aizbēršana ar grunti 1439,25 m³. Kurā tāmes pozīcijā jāiekļauj izvestās grunts apjoms (898m³) un izgāztuves izmaksas?

3.Specifikācijā p.S1.62 norādīts: Tetrapodus ar mazāk kā 3 „Kājām” neuzskaita. Tāmē p.B_1.4 Tetrapodu demontāža – 735 gab., p.1.17 Demontēto tetrapodu montāža atpakaļ -735 gab., Tātad tiek uzskaitīts, ka visi tetrapodi nav bojāti un tiem ir vismaz 3 „kājas”.

Lūdzam skaidrojumu, ja tetrapodu bojājumi nav saistīti ar demontāžas procesu, vai tiks apmaksāti ar bojāto tetrapodu demontāžu un utilizāciju saistītie darbi? Vai tiks apmaksāta papildus tetrapodu izgatavošana?

Atbilde.

1.Darba šuves iecirknī „C” izvietojamas pa kontūru esošajam atvērūmam dzelzsbetona virsbūvē. Darba šuvju izvietojumu iespējams precizēt ņemot vērā betona piegādes apjomu, šuvju izvietojums saskaņojamas ar būvprojekta autoru. Prasības darbu šuvju apstrādei dotas nodaļā Specifikācijas S5.4 Betons „...Darba šuves: Darba šuves ir šuves starp:

Sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukumu dēļ.

Jauno betona masu un veco betonu.

Pirms svaigā betona masas iestrādāšanas, ir jāveic rūpīga esošās betona virsmas sagatavošana, kas ietver:

Betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt noņemtai cementa duļķu plēvētei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziļumā.

Apstrādātā, raupjā šuves betona virsma ir jāmitrina, lai betona iestrādāšanas laikā tā būtu pietiekami mitra...”

2. • *Esošo grunti iespējams izmantot, ja tā atbilst specifikāciju S2.63 prasībām.*
- *Jā būs.*
 - *Nē netiks. Būvbedres aizbēruma materiāla vērtība jāiekļauj tāmes pozīcijā „Būvbedres aizbēršana ar grunti”.*
 - *Liekās grunts aizvešana iekļaujam pozīcijā „Būvbedres rakšana” atbilstoši specifikāciju punktam S2.1 Rakšanas darbi „Process ietver visas izmaksas par grunts rakšanu ar iekraušanu un aizvešanu, vai izraktās masas izvietošanu līdzās rakšanas vietai nesabojājot, nodrošinot vai atjaunojot piestātnes konstruktīvo elementu funkcionēšanu tam paredzētajiem mērķiem atbilstošā kvalitātē.”*

3. *Par tetrapodiem tiek uzskatīti tetrapodi ar vismaz 3 „kājām”. Citi betona elementi, kas nav tetrapodi, izmantojami viļņu aizsargsienas kodola izbūvei un par to demontāžu samaksa nav paredzēta.*

Tāmē paredzēta pozīcija jaunu tetrapodu izgatavošana. Par jaunu tetrapodu izgatavošanu un uzstādīšanu tiks lemts pēc esošo tetrapodu montāžas atpakaļ uz viļņu aizsargsienas un tās šķērsprofila novērtēšana.