

## Iekārtu un materiālu kopsavilkums

Būvobjekta nosaukums: **Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 jaunbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī**

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

N.p.k	Nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
<b>Ventilācija</b>					
<b>Pieplūdes-nosūces sistēma PN1</b>					
1	Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 1605 m <sup>3</sup> /h, 130 Pa (extern.); nosūce 1605 m <sup>3</sup> /h, 130 Pa (extern.), ar siltummaini, ūdens sildīšanas bateriju, filtriem, ar automātiku.	Recu 1600 VW-R-EC-C3	kompl.	1	"Komfovent" vai analogs
2	Gaisa ieņemšanas reste	1000x600	gab.	1	(kopā ar PN7)
3	Gaisa izmešanas jumtiņš	500x400	gab.	1	
4	Trokšņa slāpētājs	BAKR-34-031-090	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
5	Trokšņa slāpētājs	BAKR-40-031-090	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
6	Pieplūdes reste regulējamā	SV-200-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
7	Pieplūdes reste regulējamā	SV-300-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
8	Pieplūdes reste regulējamā	SV-400-100	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
9	Pieplūdes reste ar kārbu	SV-2-400-200+TG-400-200-B	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
10	Nosūces difuzors	KSO-100	gab.	14	"Flaktwoods" vai analogs
11	Nosūces reste ar kārbu	SV-2-400-200+TG-400-200-B	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
12	Regulēšanas vārsts	~100	gab.	10	
13	Regulēšanas vārsts	~125	gab.	4	
14	Regulēšanas vārsts	~160	gab.	2	
15	Regulēšanas vārsts	~200	gab.	4	
16	Regulēšanas vārsts	~250	gab.	1	
17	Regulēšanas vārsts	300X150	gab.	1	
18	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~160	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
19	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~200	gab.	4	"Flaktwoods" vai analogs
20	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~250	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
21	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~315	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
22	Ugunsdrošais vārsts EI-30	300X150	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
23	Gaisa vads	~100	m	30	
24	Gaisa vads	~125	m	16	
25	Gaisa vads	~160	m	10	
26	Gaisa vads	~200	m	62	
27	Gaisa vads	~250	m	30	
28	Gaisa vads	~315	m	20	
29	Gaisa vads	300X150	m	4	
30	Gaisa vads	300x300	m	17	
31	Gaisa vadu veidgabali		kompl.	1	
32	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm		m <sup>2</sup>	85	"Paroc" vai analogs
33	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm		m <sup>2</sup>	40	"Paroc" vai analogs
<b>Pieplūdes-nosūces sistēma PN2</b>					
1	Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 1350 m <sup>3</sup> /h, 250 Pa (extern.); nosūce 1350 m <sup>3</sup> /h, 250 Pa (extern.), ar siltummaini, ūdens sildīšanas bateriju, filtriem, ar automātiku.	Recu 1600 VW-R-EC-C3	kompl.	1	"Komfovent" vai analogs
2	Gaisa ieņemšanas reste	800X400	gab.	1	

## Iekārtu un materiālu kopsavilkums

Būvobjekta nosaukums: **Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 jaunbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī**

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

N.p.k	Nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
<b>Ventilācija</b>					
3	Gaisa izmešanas jumiņš	1000x500	gab.	1	(kopā ar PN3)
4	Trokšņa slāpētājs	BAKR-500-400-900	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
5	Pieplūdes reste regulējamā	SV-150-100	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
6	Pieplūdes reste regulējamā	SV-300-100	gab.	3	"Flaktwoods" vai analogs
7	Pieplūdes reste ar kārbu	SV-200-100+TG-200-100-B	gab.	3	"Flaktwoods" vai analogs
8	Nosūces difuzors	KSO-100	gab.	10	"Flaktwoods" vai analogs
8	Nosūces reste regulējamā	SV-150-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
9	Nosūces reste regulējamā	SV-200-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
10	Nosūces reste regulējamā	SV-300-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
11	Nosūces reste ar kārbu	SV-200-100+TGE-200-100-A	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
12	Nosūces reste ar kārbu	SV-200-100+TGE-200-100-B	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
13	Regulēšanas vārsts	~100	gab.	14	
14	Regulēšanas vārsts	~125	gab.	4	
15	Regulēšanas vārsts	~160	gab.	3	
16	Regulēšanas vārsts	~200	gab.	2	
17	Regulēšanas vārsts	200X100	gab.	2	
18	Regulēšanas vārsts	300X100	gab.	2	
19	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
20	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~125	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
21	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~160	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
22	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~200	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
23	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~315	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
23	Ugunsdrošais vārsts EI-30	300X100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
26	Gaisa vads	~100	m	20	
27	Gaisa vads	~125	m	15	
28	Gaisa vads	~160	m	26	
29	Gaisa vads	~200	m	22	
30	Gaisa vads	~315	m	17	
31	Gaisa vads	~355	m	2	
30	Gaisa vads	200X100	m	1	
31	Gaisa vads	300X100	m	2	
32	Gaisa vads	300X150	m	3	
33	Gaisa vads	400x200	m	3	
34	Gaisa vads	500x400	m	1	
35	Gaisa vadu veidgabali		kompl.	1	
36	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm		m2	60	"Paroc" vai analogs
37	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm		m2	13	"Paroc" vai analogs
<b>Pieplūdes-nosūces sistēma PN3</b>					
1	Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 2855 m3/h, 250 Pa (extern.); nosūce 2855 m3/h, 250 Pa (extern.), ar siltummaini, ūdens sildīšanas bateriju, filtriem, ar automātiku.	Recu 3000 VW-R-EC-C3	kompl.	1	"Komfovent" vai analogs
2	Gaisa ieņemšanas reste	1200x600	gab.	1	
3	Gaisa izmešanas jumiņš	1000x500	gab.	1	(kopā ar PN2)

## Iekārtu un materiālu kopsavilkums

Būvobjekta nosaukums: **Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 jaunbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī**

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

N.p.k	Nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
<b>Ventilācija</b>					
4	Trokšņa slāpētājs	KVAP-250-600	gab.	2	"Lindab" vai analogs
5	Trokšņa slāpētājs	KVAP-315-1000	gab.	1	"Lindab" vai analogs
6	Trokšņa slāpētājs	BAKR-600-500-900	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
7	Pieplūdes difuzors	KE-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
8	Pieplūdes reste regulējamā	SV-300-100	gab.	5	"Flaktwoods" vai analogs
9	Pieplūdes reste regulējamā	SV-400-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
10	Pieplūdes reste ar kārbu	SV-2-200-100+TG-200-100-B	gab.	3	"Flaktwoods" vai analogs
11	Pieplūdes reste ar kārbu	SV-2-300-100+TG-300-100-B	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
12	Pieplūdes reste ar kārbu	SV-2-500-200+TG-500-200-B	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
13	Nosūces difuzors	KSO-100	gab.	17	"Flaktwoods" vai analogs
14	Nosūces difuzors	KSO-125	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
15	Nosūces reste regulējamā	SV-200-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
16	Nosūces reste regulējamā	SV-400-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
17	Nosūces reste ar kārbu	SV-200-100+TGE-200-100-B	gab.	3	"Flaktwoods" vai analogs
18	Nosūces reste ar kārbu	SV-300-100+TGE-200-100-A	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
19	Pieplūdes reste ar kārbu	SV-2-500-200+TG-500-200-B	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
20	Regulēšanas vārsts	~100	gab.	23	
21	Regulēšanas vārsts	~125	gab.	6	
22	Regulēšanas vārsts	~160	gab.	6	
23	Regulēšanas vārsts	~200	gab.	4	
24	Regulēšanas vārsts	~250	gab.	1	
25	Regulēšanas vārsts	400X100	gab.	2	
26	Regulēšanas vārsts	400X150	gab.	1	
27	Regulēšanas vārsts	500X200	gab.	1	
28	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~200	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
29	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~250	gab.	3	"Flaktwoods" vai analogs
30	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~315	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
31	Ugunsdrošais vārsts EI-30	500X200	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
32	Ugunsdrošais vārsts EI-30	500X300	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
33	Gaisa vads	~100	m	18	
34	Gaisa vads	~125	m	23	
35	Gaisa vads	~160	m	35	
36	Gaisa vads	~200	m	42	
37	Gaisa vads	~250	m	23	
38	Gaisa vads	~315	m	5	
39	Gaisa vads	300X150	m	1	
40	Gaisa vads	400X100	m	2	
41	Gaisa vads	400X150	m	9	
42	Gaisa vads	400x400	m	2	
43	Gaisa vads	500X200	m	10	
44	Gaisa vads	500X300	m	7	
45	Gaisa vads	600X500	m	4	
46	Gaisa vadu veidgabali		kompl.	1	
47	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm		m2	70	"Paroc" vai analogs
48	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm		m2	25	"Paroc" vai analogs

## Iekārtu un materiālu kopsavilkums

Būvobjekta nosaukums: **Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 jaunbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī**

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

N.p.k	Nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
<b>Ventilācija</b>					

<b>Pieplūdes-nosūces sistēma PN4</b>					
1	Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 24065 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa (extern.); nosūce 24065 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa (extern.), ar šķidrums siltummaini, ūdens sildīšanas un dzesēšanas bateriju, filtriem un automātiku.	eQ-072	kompl.	1	"Flaktwoods" vai analogs
2	Gaisa ieņemšanas reste	3000x2000	gab.	1	
3	Gaisa izmešanas jumtiņš	2000x1400	gab.	1	
4	Trokšņa slāpētājs	BAKR-1600-1600-1200	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
5	Pieplūdes difuzors	KE-125	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
6	Pieplūdes difuzors	KE-160	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
7	Pieplūdes difuzors	SDZ-400-M	gab.	15	
8	Nosūces difuzors	KSO-125	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
9	Nosūces difuzors	KSO-160	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
10	Nosūces difuzors	BDKU-400+GRID-400	gab.	15	
11	Regulēšanas vārsts	~125	gab.	2	
12	Regulēšanas vārsts	~160	gab.	2	
13	Regulēšanas vārsts	~200	gab.	1	
14	Regulēšanas vārsts	~400	gab.	30	
15	Gaisa vads	~125	m	13	
16	Gaisa vads	~160	m	17	
17	Gaisa vads	~200	m	6	
18	Gaisa vads	~400	m	68	
19	Gaisa vads	~500	m	13	
20	Gaisa vads	~630	m	30	
21	Gaisa vads	~800	m	63	
22	Gaisa vads	~1000	m	12	
23	Gaisa vads	1000x1000	m	6	
24	Gaisa vads	1400x800	m	11	
25	Gaisa vads	1600x1600	m	1	
26	Gaisa vads	2200x1000	m	2	
27	Gaisa vadu veidgabali		kompl.	1	
28	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm		m <sup>2</sup>	250	"Paroc" vai analogs
29	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm		m <sup>2</sup>	100	"Paroc" vai analogs
30	Skārds		m <sup>2</sup>	60,0	

<b>Pieplūdes-nosūces sistēma PN5</b>					
1	Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 6700 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa (extern.); nosūce 6700 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa (extern.), ar šķidrums siltummaini, ūdens sildīšanas un dzesēšanas bateriju, filtriem un automātiku.	KLASIC-DSVI-5-IS1-R	kompl.	1	"Komfovent" vai analogs
2	Gaisa ieņemšanas reste	1400x1000	gab.	1	
3	Gaisa izmešanas jumtiņš	1000x600	gab.	1	
4	Trokšņa slāpētājs	BAKR-1000-800-1200	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs

## Iekārtu un materiālu kopsavilkums

Būvobjekta nosaukums: **Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 jaunbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī**

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

N.p.k	Nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
<b>Ventilācija</b>					
5	Pieplūdes difuzors	SDZ-400-M	gab.	4	
6	Nosūces difuzors	BDKU-400+GRID-400	gab.	4	
7	Regulēšanas vārsts	~400	gab.	8	
8	Ugunsdrošais vārsts EI-30	800x800	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
9	Gaisa vads	~400	m	22	
10	Gaisa vads	~500	m	10	
11	Gaisa vads	~630	m	19	
12	Gaisa vads	~800	m	19	
13	Gaisa vads	600x600	m	2	
14	Gaisa vads	800x400	m	6	
15	Gaisa vads	1000x800	m	2	
16	Gaisa vads	1400x700	m	1	
17	Gaisa vadu veidgabali		kompl.	1	
18	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm		m2	100	"Paroc" vai analogs
19	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm		m2	50	"Paroc" vai analogs
20	Skārds		m2	40,0	

<b>Pieplūdes-nosūces sistēma PN6</b>					
1	Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 45450 m³/h, 400 Pa (extern.); nosūce 45450 m³/h, 400 Pa (extern.), ar šķidrums siltummaini, ūdens sildīšanas un dzesēšanas bateriju, filtriem un automātiku.	KLASIC-DSVI-12-IS1-R	kompl.	1	"Komfovent" vai analogs
2	Gaisa ieņemšanas reste	3600x2400	gab.	1	
3	Gaisa izmešanas jumtiņš	2400x1400	gab.	1	
4	Trokšņa slāpētājs	BAKR-1600-1600-1200	gab.	4	"Flaktwoods" vai analogs
5	Pieplūdes difuzors	SDZ-400-M	gab.	30	
6	Nosūces difuzors	BDKU-400+GRID-400	gab.	30	
7	Regulēšanas vārsts	~400	gab.	60	
8	Gaisa vads	~400	m	135	
9	Gaisa vads	~500	m	40	
10	Gaisa vads	~630	m	58	
11	Gaisa vads	~800	m	120	
12	Gaisa vads	~1000	m	58	
13	Gaisa vads	1000x1000	m	17	
14	Gaisa vads	1600x1600	m	4	
15	Gaisa vads	1800x1000	m	7	
16	Gaisa vads	2500x1000	m	1	
17	Gaisa vads	2800x1800	m	1	
18	Gaisa vadu veidgabali		kompl.	1	
19	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm		m2	500	"Paroc" vai analogs
20	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm		m2	230	"Paroc" vai analogs
21	Skārds		m2	125,0	

## Iekārtu un materiālu kopsavilkums

Būvobjekta nosaukums: **Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 jaunbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī**

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

N.p.k	Nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
<b>Ventilācija</b>					
<b>Pieplūdes-nosūces sistēma PN7</b>					
1	Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 950 m <sup>3</sup> /h, 250 Pa (extern.); nosūce 950 m <sup>3</sup> /h, 250 Pa (extern.), ar siltummaini, ūdens sildīšanas bateriju, filtriem, ar automātiku.	Recu 1200 VW-R-EC-C3	kompl.	1	"Komfovent" vai analogs
2	Gaisa ieņemšanas reste	1000x600	gab.	1	(kopā ar PN1)
3	Gaisa izmešanas jumtiņš	~315	gab.	1	
4	Trokšņa slāpētājs	BDER-~100-600	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
5	Trokšņa slāpētājs	BDER-~160-900	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
6	Trokšņa slāpētājs	BDER-~200-600	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
7	Trokšņa slāpētājs	KVAP-250-1000	gab.	2	"Lindab" vai analogs
8	Pieplūdes difuzors	KE-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
9	Pieplūdes reste regulējamā	SV-150-100	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
10	Pieplūdes reste ar kārbu	SV-2-200-100+TG-200-100-A	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
11	Pieplūdes reste ar kārbu	SV-2-200-100+TG-200-100-B	gab.	5	"Flaktwoods" vai analogs
12	Pieplūdes reste ar kārbu	SV-2-300-100+TG-200-100-A	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
13	Pieplūdes reste ar kārbu	SV-2-400-150+TG-200-100-A	gab.	1	
14	Nosūces difuzors	KSO-100	gab.	3	"Flaktwoods" vai analogs
15	Nosūces reste regulējamā	SV-150-100	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
16	Nosūces reste ar kārbu	SV-2-200-100+TG-200-100-B	gab.	5	"Flaktwoods" vai analogs
17	Nosūces reste ar kārbu	SV-2-300-100+TG-300-100-B	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
18	Nosūces reste ar kārbu	SV-2-400-150+TG-400-150-B	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
19	Regulēšanas vārsts	~100	gab.	15	
20	Regulēšanas vārsts	~125	gab.	4	
21	Regulēšanas vārsts	~160	gab.	3	
22	Regulēšanas vārsts	~200	gab.	3	
23	Regulēšanas vārsts	~250	gab.	1	
24	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~100	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
25	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~160	gab.	1	"Flaktwoods" vai analogs
26	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~200	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
27	Ugunsdrošais vārsts EI-30	~250	gab.	2	"Flaktwoods" vai analogs
28	Gaisa vads	~100	m	29	
29	Gaisa vads	~125	m	10	
30	Gaisa vads	~160	m	15	
31	Gaisa vads	~200	m	5	
32	Gaisa vads	~250	m	33	
33	Gaisa vadu veidgabali		kompl.	1	
34	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm		m <sup>2</sup>	35	"Paroc" vai analogs
35	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm		m <sup>2</sup>	40	"Paroc" vai analogs