

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|--|--|--|--|--|----------|--|-----------------------|
| Nr. p. k. | Materiālu un iekārtu nosaukums | Tips, marka, izmēri | | Mērv. | Daudzums | Piezīmes | |
| 1. | RŪPNIECISKI IZOLĒTI CAURUĻVADI, TO VEIDGABALI UN MATERIĀLI TO MONTĀŽAI | | | | | | |
| 1.1. | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules | Ø114,3/225mm (2.sērija) | | t. m | 164,0 | | |
| 1.2. | Rūpnieciski izolēts līkums 90° | Ø114,3/225mm; L=1,00x1,00m | | gab. | 4 | | |
| 1.3. | Rūpnieciski izolēts līkums 108° | Ø114,3/225mm; L=1,00x1,00m | | gab. | 2 | | |
| 1.4. | Rūpnieciski izolēts vertikāls līkums 90° | Ø114,3/225mm; L=1,20x1,00m | | gab. | 2 | | |
| 1.5. | Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-veida atzars | Ø139,7/250-Ø114,3/225mm; L=1,0m; L1=0,80m; h=0,07m | | gab. | 2 | skat. SAT-04.1 | |
| 1.6. | Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn100 ar servisa vārstu ūdens izlaidei | cauruļvadam Ø114,3/225mm; L=1,80m; H=600mm | | gab. | 2 | skat. SAT-04.1 | |
| 1.7. | Elastīgais ievads | Ø225mm (ārējais - Ø255mm) | | gab. | 2 | | |
| 1.8. | Gala uzdeva rūpnieciski izolētai caurulei | Ø114,3/225mm | | gab. | 2 | | |
| 1.9. | Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes) | cauruļvadam Ø139,7/250mm | | kompl. | 4 | 2.tips | |
| 1.10. | Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes) | cauruļvadam Ø114,3/225mm | | kompl. | 32 | 2.tips | |
| 1.11. | Cauruļvadu termiskās izplešanās kompensācijas spilveni | b=40mm | | t. m | 12,0 | | |
| 1.12. | Brīdinājuma lente | | | t. m | 164,0 | | |
| 1.13. | Signalizācijas sistēma komplektā ar trīsdzīslu savienojuma kabeļiem un termināli | | | kompl. | 1 | | |
| 1.14. | Materiāli signalizācijas vadu sagredzenošanai | | | kompl. | 1 | | |
| 2. | PĀRĒJIE CAURUĻVADI, TO VEIDGABALI, IEKĀRTAS, KRĀSOŠANAS UN IZOLĀCIJAS MATERIĀLI | | | | | | |
| 2.1. | Elektrometinātas tērauda caurules | Ø114,3x3,6mm (Dn100) | | t. m | 2,0 | | |
| 2.2. | Iemetināms lodveida noslēgvārsts | Dn100; PN25 | | gab. | 2 | "Flowserve Naval" | |
| 2.3. | Gruntējums | URF-0110 | | kg | 0,1 | "RILAK" | |
| 2.4. | Krāsa | Neosprint 30 (krāsoj 2 kārtās) | | kg | 0,2 | "RILAK" | |
| 2.5. | Akmens vates čaulas | Ø114; b=50mm; PAROC Hvac Section AluCoat T | | t. m | 2,0 | "Paroc" | |
| 2.6. | Materiāli siltumizolācijas montāžai | PAROC Hvac Section AluCoat T | | kompl. | 1 | "Paroc" | |
| 3. | CELTNIECĪBAS MATERIĀLI UN DARBI | | | | | | |
| 3.1. | Grods | KC-10-06 | | gab. | 1 | "Prioritet" | |
| 3.2. | Groda vāks | KCP-10 | | gab. | 1 | "Prioritet" | |
| 3.3. | Pamatu bloks | FBS-9-3-6T | | gab. | 2 | "Prioritet" | |
| PIEZĪMES: | | | | | | | |
| 1. Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no vispārīgo rādītāju lapas, paskaidrojuma raksta, projekta rasējumiem, specifikācijas un pielikumiem. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā. | | | | | | | |
| Revīzija | Izmaiņu detalizācija | | | | | Datums | Paraksts |
| Arhitektu birojs: PROJEKTS - BŪVE LVCT SIA "LVCT" | | Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ Nr. 2580-R Meldru 1, Liepāja, Latvija, LV-3414 tālr.: (+371) 63489551 e-pasts: lvct@lvct.lv | | Projektētājs: Cityworks CityWorks, SIA Ūnijas iela 70/1 - 13, Rīga, LV-1084, Latvija tālr./fakss: (+371) 67568336 mob. tālr.: (+371) 29461772 e-pasts: info@cityworks.lv | | | |
| Pasūtītājs: Ventspils Brīvostas pārvalde | | Jāņa 19, Ventspils, LV-3601 tālr.: (+371) 636 22586 fakss: (+371) 636 21297 e-pasts: info@vbp.lv | | | | | |
| Būvobjekts: Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 būvniecība | | Pasūtījuma Nr.: L-2013-07-01-P/SAT | | Rasējuma nosaukums: Iekārtu, materiālu un darba apjomu specifikācija | | Rasējuma Nr.: SAT-06 | Mērogs: b/m |
| Būvobjekta adrese: Kaiju iela 9, Ventspils | | Būvprojekta sadaļa: Siltumapgāde, ārējie tīkli | | SAT sad. vad. Ludmila Volkova | | Lapas Nr.: 1 | Lapu sk.: 2 |
| | | Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts | | 06.09.2013. | | Revīzija: - | |
| Faila nosaukums: sat - pr kaiju 9 - specification.dwg | | Formāts: ISO-A4 | | Izstrādāja Ludmila Volkova | | Arhīva Nr.: P-2013-07-01.TP.SAT-06.1.0.1 | |
| Arhīva numura pēdējā cipara atšifrējums: 0 - materiāls apstiprināšanai (saskaidrošanai) 1 - darba rasējums nodošanai (būvniecībai) 2 - būvniecības izpildes rasējums | | | | | | | |