TEHNISKIE RĀDĪTĀJI		
Nosaukums	Daudzums	
	Atļautais	Projektējamais
Zemes gabala kopējā platība	16.1821ha	
Teritorijas platība, kurā jāveic projektēšanas darbi	1.2914ha	
Apbūves laukums	-	3767m²
Gruntsgabala neapbūvētā platība	-	151249m²
Brīvā teritorija	min 5%	94%
Eku kopējā platība	-	4201.4m²
Eku virszemes stāvu platība	-	4374.1m²
Eku būvapjoms	-	42776m³
Stāvu skaits	-	2 stāvi
Labiekārtojamā teritorija-piebraucamie ceļi, ietves	-	6578m²
Labiekārtojamā teritorija- apzaļojamā teritorija	-	2600m²
Apbūves blīvums	max 60%	2.3%
Apbūves intensitāte	max 420%	2.70%
Ugunsdrošības klase	-	U1b un U2b
Vieglo autostāvvietu skaits	-	65

Uzmērītā robežlīnija	
Ierādītā robežlīnija (M 1:10000 noteiktība)	
Projektētā robežlīnija	
Zemes vienības daļas robeža	
Zemes vienības kadastra apzīmējums	80600120025
Topogrāfijas saskaņojuma robeža	
Augstsprieguma elektrolīnija	
Zemsprieguma elektrolīnija	
Augstsprieguma elektrokabelis	
Zemsprieguma elektrokabelis	
Gāzes vads	d229
Kanalizācijas vads	d50 T5.12
Lietus kanalizācijas vads	d50 T5.12
Spiedienkanalizācijas vads	d50 CA5.
Sakaru līnija	
Sakaru kabelis	
Sakaru kanalizācija	KA5.1(
Ūdensšķēli	d50 CA5.12
Siltumtrase	d50 CA5.1
Drenāžas vads	d50 T5
Piekarkabelis	
TV kabelis	

10.03.2010 NR.52 VENTSPILS PILSĒTAS DOMĒ SASKAŅOTĀ BŪVPROJEKTA APZĪMĒJUMI

- Izprojektētā iela
- Izprojektētā gājēju ietve
- U1 Ūdensvads
- K2 Lietus ūdens kanalizācija
- K1 Sadzīves kanalizācija
- V0 Apgaismojuma kabelis
- Sakaru kanalizācija
- ST Siltumtrase
- Augstumu atzīmes
- Ugunsdzēsības hidrants
- Apgaismes stabs

PROJEKTA APZĪMĒJUMI

- Būvlaide
- Proj. Apzaļumotā teritorija
- Proj. Betona bruģakmens segums 6cm biezumā sarkans
- Proj. Betona bruģakmens segums 8cm biezumā melns
- Proj. Betona bruģakmens segums 8cm biezumā sarkans
- Proj. Dabīgais bruģakmens segums
- Proj. Ēka
- Proj. Esošā seguma remontzona
- Proj. Betona apmale 100x30x15cm (+12cm)
- Proj. Betona apmale 100x30x15cm (+10cm)
- Proj. Betona apmale 100x22x15cm (+0cm)
- Proj. Betona apmale 100x22x15cm (+2cm)
- Proj. Betona apmale 100x20x8cm
- Proj. Betona apmale slīpa
- Proj. Panduss
- Proj. Zogs
- ST Proj. Bezkanāla siltumtrase
- Proj. Sakaru kanalizācija
- K1 Proj. Kanalizācijas vads
- K2 Proj. Lietus kanalizācijas vads
- U1 Proj. Ūdensvads
- Proj. Caurteka ⌀ 600
- Proj. Veramie vārti
- Proj. Bīdāmie vārti (uz vienu pusi)
- Proj. Gūlija
- Proj. Aka
- Proj. Naftas produktu atdalītājs
- +14.40 +14.65 Proj. Augstuma atzīme
- Proj. Atkritumu urna
- Proj. Aizsargstabi ēku stūriem
- Proj. Soliņš
- Proj. Velo novietne
- Proj. Atkritumu konteinera novietne
- Proj. Vāzes ar stādījumiem
- Proj. Transporta kustība
- Proj. Ceļa zīme
- Proj. Zemsprieguma kabelis 0,4kV
- Proj. Vidējā sprieguma kabelis 10kV
- Proj. kabeļa aizsargcaurule
- G2 Proj. apgaismojuma balsts

EKSPLIKĀCIJA:

1. Augsto tehnoloģiju parka ēka nr.3
2. Vieglo atomašīnu stāvvieta teritorijā
3. Vieglo atomašīnu stāvvieta ārpus teritorijas

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs: Tālivaldis Vēsmiņš (Vārds, Uzvārds)

Nr. 20- 2943 (Sert. Nr.)

09.2013. (Datums) Paraksts

Vieta skaņojumiem:

*Vispārējās piezīmes skatīt lapā GP-0

PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS - BŪVE LVCT

SIA "LVCT"
Reģ. Nr. 42103037782
Būvkom. reģ Nr. 2580-R
Melngr. iela 1, Liepāja
LV-3401, LV-3404
Tālr.+371 634 89551

BP VADĪTĀJS: Tālivaldis Vēsmiņš 09.2013
DAĻAS VADĪTĀJS: D.Širaks 09.2013
PĀRBAUDĪJA: D.Širaks 09.2013
TEHN.ASIST. K. Folkmanis 09.2013

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
JĀŅA IELA 19, VENTSPILS, REĢ.NR.90000284085

Objekts/Adrese: VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKA ĒKAS NR.3 JAUNBŪVE VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKĀ, KAIJU IELA 9, VENTSPILS

Rasējums: ĢENERĀLPLĀNS AR INŽINIERKOMUNIKĀCIJĀM

Stadija	Daļa	Lapa
TP	ĢP	GP-01

Mērogs: M 1:250 Projektējuma numurs: 20130412 Arhīva numurs: 08/2013

Šis projekts ir SIA „LVCT" intelektuālais īpašums. Pasūtītājam ir tiesības to izmantot tikai šī projekta ietvaros. Projektu izmantot atkārtoti vai citā vietā tikai vienojoties ar intelektuālā īpašnieku SIA „LVCT"