

2.stāva plāns



PIEZĪMES:

1. Izmēri doti mm
2. Augstuma atzīmes dotas m
3. Par relatīvo ±0.000 pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei 7.50 Baltijas augstumu sistēmā.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.
5. Stāvvadi jāapšūj ar skaņu izolējošu materiālu un ģipškartona kārbu.
6. Kanalizācijas paštesces vadi pie griestiem, sienas, grīdas jāpiestiprina un jānostiprina ar cauruļvadu ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un to savstarpējiem attālumiem.
7. Vietās kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai mūra sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula un ugunsdzēsības manžete
8. Visus kanalizācijas paštesces cauruļvadus savās starpā savienot, veidojot 45° lēņķi.

PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS • BŪVE LVCT		SIA "LVCT" Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ. Nr. 2580-R Meldru iela 1, Līdēja Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālr. +371 634 89551		Pasūtītājs VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE JĀŅA IELA 19, VENTSPILS, REĢ.NR.90000284085				
		Objekts/Adrese VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKA ĒKAS NR.3 JAUNBŪVE VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKĀ, VENTSPILĒ						
			Rasējums			Stadija	Sadaļa	Lapa
SADAĻAS VADITĀJS:	Jeļena Kļimoviča	07.2013	2.stāva plāns ar K1 un K2 tīkliem					
PĀRBAUDĪJA	Jeļena Kļimoviča	07.2013			TP		ŪK	ŪK-5
TEHN.ASIST.	E.Zērande	07.2013	Mērogs	Pasūtījuma numurs 20130412	Arhīva numurs 08/2013			