	Īrnieks 2			
1	Sadales korpuss GT 120-100-40	gab.	1	GSS-2
2	Potenciālu izlīdzinošā kopne	gab.	1	
3	Strāvmaiņi 100/5A	gab.	3	
4	Elektroniskais skaitītājs 3F 5A	gab.	1	
5	Blokslēdzis EFEN 160A NH-00	gab.	2	
6	Kontaktnaži 160A NH-00	gab.	3	
7	Drošinātājs NH-00, 25A	gab.	3	
8	Automātslēdzis 3P 32A C	gab.	1	
9	Automātslēdzis 3P 25A C	gab.	1	
10	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	2	
11	Sadale ar 48 mod.v. v/a	gab.	1	SAS-3
12	Slēdzis 3P 40A	gab.	1	
13	Automātslēdzis 3P 16A C	gab.	1	
14	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	4	
15	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	21	
16	Magnētiskais palaidēja ar blokkontaktu pāri 1P 16A	gab.	1	
17	Fotorelejs ar devēju	gab.	1	
18	Pārslēdzis fotorelejam	gab.	1	
19	Sadale ar 3 mod.v. v/a	gab.	1	SB-2
20	Slēdzis 1P 16A	gab.	1	
21	Automātu ķemme 3P63A	gab.	6	
22	Kabelis AXPK-1-4x150mm²	m	177	
23	Kabelis NYY-J-5x16mm²	m	34	
24	Kabelis NYY-J-5x6mm²	m	56	
25	Kabelis NYY-J-5x4mm²	m	163	
26	Kabelis NYM-J-5x2,5mm²	m	107	
27	Kabelis NYY-J-3x2,5mm²	m	139	
28	Kabelis NYM-J-3x2,5mm²	m	169	
29	Kabelis NYY-J-3x1,5mm²	m	106	
30	Kabelis NYM-J-3x1,5mm²	m	2008	
31	Kabeļa galu apdare EPKT-0047	gab.	2	
32	Kabeļa galu apdare EPKT-0015	gab.	8	
33	Kabeļu kurpes Al 150mm²	gab.	8	
34	Rozešu bloks 25A+16A 3P +4x1P	gab.	5	RB
35	Slēdzis v/a vienpolīgs	gab.	16	
36	Slēdzis v/a divpolīgs	gab.	1	
37	Pārslēdzis v/a	gab.	4	
38	Rozete 230V v/a	gab.	37	
39	Nozarkārba	gab.	56	
40	Datu kabelis 5.kategorija	m	375	
41	Datu rozete v/a	gab.	5	
42	Patch panelis ar 12 portiem	gab.	1	
43	Gaismeklis ar metāla halīda spuldzēm 1x400W	gab.	6	G1
44	Gaismeklis ar dienas gaismes spuldzēm 2x36W IP 65	gab.	3	
45	Prožektors MINI 1x70W ar spuldzi	gab.	4	G4
46	Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 2x18W iebūvējams	gab.	19	
47	Plafons ar ekonomisko spuldzi 1x18W	gab.	1	G3
48	Iebūvējams gaismeklis ar ekonomisko spuldzi 1x18W	gab.	12	G5
49	Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 4x18W iebūvējams	gab.	14	
50	Gaismeklis lzeja Easy Light 8W/90min IP42, ar spuldzi	gab.	9	
51	Akulumatora baterijas avarijas gaismeklim	gab.	7	

52	Kabeļu trepe KS 20-400	m	165	
53	Kabeļu trepes stiprinājumi	gab.	186	
54	Vītņu stienis GT-10	m	126	
55	Kabeļu penālis 60x110mm	m	130	
56	Caurule PVC-50	m	78	
57	Caurule PVC-32	m	160	
58	Caurule PVC-25	m	184	
59	Caurule gofrēta d-32	m	48	
60	Caurule gofrēta d-20	m	66	
61	Caurule PE 110mm 750N	m	45	
62	Caurumu urbšana sienā	gab.	146	
63	Caurumi pārsedzēs	gab.	18	
64	Ugunsdroša sienas hermetizācija	gab.	1	
65	Ievads ēkā ar hermetizāciju	gab.	6	
66	Signāllenta kabelim	m	75	
67	Palīgmateriāli	kompl.	1	
68	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 līdz 2 kabeļiem	m	75	

Paskaidrojumi:

1. Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā EL-1.

SIA " Liepājas Energomontāža"

PASŪTĪTĀJS: Ventspils Brīvostas pārvalde
JĀŅA IELA 19, VENTSPILS, REĢ.NR.90000284085

Objekts:
Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 jaunbūve
Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Kaiju ielā 9, Ventspilī

Izstr.	J.Stivriņš		08.13

Projekta daļa:		STADIJA	LAPA	LAPAS
EL	Elektroapgāde	TP	EL-17	
Lapa:	Darbu apjoms	REĢ. Nr.		