	TP montāža			
1	KTA - 1 būvbedres rakšana un aizbēršana, pamatnes sagatavošana	gab.	1	
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram	m	89	
3	Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē	gab.	1	
4	Autokrāns	m/st	4	
5	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gab.	1	
6	TP zemējuma kontūra montāža	gab.	1	
7	Šķembas KTP pamatam	m³	4,5	
8	Smilts KTP pamatam	m³	0,8	
9	Kompaktā transformatora apakšstacija KTAb-10/0,4-2x1000kVA	gab.	1	
10	Transformators 10/0,4kV 1000kVA	gab.	2	
11	Drošinātāji NH-2, 400A	gab.	3	
12	Drošinātāji NH-2, 355A	gab.	3	
13	Drošinātāji NH-2, 315A	gab.	3	
14	Drošinātāji NH-2, 80A	gab.	3	
15	Zemējuma elektrods vert. 2,1m 5/8	gab.	34	
16	Gala spice zem. elektr. D=5/8	gab.	17	
17	Sav. uzmava zem. elektr. 5/8	gab.	17	
18	Sav. Klemme 5/8, CR515 JAB	gab.	17	
19	Vads Cu neizol. KHF 35.0 mm²	m.	98	
	20kV kabeļlīnijas (KL) izbūve			
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem	m	96	
2	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	54	
3	Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana	m	192	
4	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	192	
5	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana	gab.	2	
6	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	196	
7	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža pa konstrukcijām	m	38	
8	VS 3 dzīslu sausā kabeļa no 240 mm2 gala apdare	gab.	4	
9	Kabeļu ievads ar hermetizāciju	gab.	4	
10	VS 3 dzīslu kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab.	1	
11	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	96	
12	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1	
13	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1	
14	Aizsargcaurule KSX-PEG ø160	m	54	
15	20kV kabelis AHXCMK WTC 3x240Al+35Cu	m	234	
16	Signāllenta "Uzmanību kabelis"	m	192	
17	Aizsargprofils	m	192	
18	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņi (20kV kabelis)	gab.	2	
19	Iekštipa kabeļa galu apdare POLT-12D/3XI-H1-L12B	kompl.	4	
20	T-veida adapters RSTI-5855-CEE01	kompl.	4	
21	Caurule EVOTEL 100x3	m	100	
22	Līkums caurulei EVOTEL 100x3 90°	gab.	4	
23	optiskais kab. CTC 1x12 SM	m	130	

	Gaismekļa pārcelšana no braucamās daļas			
1	Ielas apgaismes staba demontāža	gab.	1	
2	Ielas apgaismes staba montāža	gab.	1	
3	Kabelis AXPK-1-4x35mm²	m	10	
4	Kabeļa galu apdare EPKT-0031	gab.	2	
5	Savienojuma uzmava POLJ-01/4x25-70	gab.	4	
	Ēkas zemējums			
1	Zemējuma elektrods Zn-18 l-1,5m	gab.	102	
2	Zemējuma elektroda spice	gab.	34	
3	Elektrodu savienojuma uzmava Zn	gab.	68	
4	Pievienojuma spaile JAB-5	gab.	34	
5	Mērklemme	gab.	34	
6	Zemējuma kontūrs Zn-4x40mm	m.	290	
7	Kontūra stiprinājumi pie sienas	gab.	510	
8	Krusta kleme	gab.	34	
9	Zemējuma vads Zn ø8mm	m.	28	
10	Pretkorozijas lente	kompl.	14	
11	Jumta plaknes stiprinājuma klemme	gab.	34	
12	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram	m	360	
	Zibens aizsardzība			
1	Zemējuma elektrods Zn-18 l-1,5m	gab.	15	
2	Zemējuma elektroda spice	gab.	5	
3	Aktīvais zibens uztvērējs PDC 6.4	kompl.	1	
4	Zibens uztvērēja masts 5,7m	gab.	1	
5	Masta stiprinājuma kronšteini	gab.	3	
6	Elektrodu savienojuma uzmava Zn	gab.	10	
7	Pievienojuma spaile JAB-5	gab.	5	
8	Mērklemme	gab.	1	
9	Zemējuma kontūrs Zn-10	m.	20	
10	Kontūra stiprinājumi pie sienas	gab.	34	
11	Krusta kleme	gab.	1	
12	Zemējuma vads Zn ø8mm	m.	22	
13	Pretkorozijas lente	kompl.	2	
14	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram	m	20	

Paskaidrojumi:

1. Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā EL-1.

SIA " Liepājas Energomontāža"

PASŪTĪTĀJS: Ventspils Brīvostas pārvalde
JĀŅA IELA 19, VENTSPILS, REĢ.NR.90000284085

Objekts:
Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 jaunbūve
Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Kaiju ielā 9, Ventspilī

				Projekta daļa: EL	Elektroapgāde	STADIJA: TP	LAPA: EL-19	LAPAS:
Izstr.	J.Stivriņš		08.13					
				Lapa:	Darbu apjoms	REĢ. Nr.		