

Būvdarbu apjomu saraksts

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma atjaunošana

Nr.	Darba veids	Mērvienība	Darba daudzumi
1.	Seguma atjaunošana		
1.1.	Betona bruģakmens BEHATON (200x165x120) seguma daļēja demontāža, būvgružu un demontētā bruģakmens transportēšana uz atbērtni.	m ²	12280,00
1.2.	Seguma kritumu organizēšana uz esošajām tehnēm ar iesēdumu piebēršanu pēc nepieciešamības un seguma ieklāšana no jaunām betona plātnēm (300x300x160). Betona plātnes nodrošina Pasūtītājs.	m ²	13350,00
2.	Betona apmaļu nomaiņa		
2.1.	Bojāto taisnstūrveida betona apmaļu demontāža, transportēšana uz atbērtni un jaunu apmaļu montāža.	m	95,00
2.2.	Bojāto rādiusa veida betona apmaļu demontāža, transportēšana uz atbērtni un jaunu apmaļu montāža.	m	17,50

Sastādīja:

L.Veidere

Pārbaudīja:

G.Lasmanis