

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Ražošanas ēku būvniecība Ventspils
Augsto tehnoloģiju parkā”
iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2014/3 ERAF**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI
Nr.9 līdz Nr.22**

Ventspils, 2014.gads

Skaidrojumi Nr. 9

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Lūdzam rast iespēju saņemt citu tehniskā projekta EC daļas Nr.1. AVK sadaļu, jo daļu no tur esošiem plāniem nav iespējams atvērt.

Atbilde.

Faili pārbaudīti, kļūdas nav konstatētas. Ieteicam izmēģināt lietot citu pārlūkprogrammu, lai atvērtu minētos failus.

2.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

TC daļas darbu apjomos AVK tāmē Nr.1-17 grieztu paneļu apsaiste (poz. Nr.24,34) būtiski atšķiras no tehniskajās specifikācijā dotās siltuma paneļu siltumapgādes sistēmas apjomiem. Kā rīkoties sagatavojot piedāvājumu?

Atbilde.

Skat. precizējumus lokālā tāmē Nr. 1-16. „Ventilācijas sistēma”

Skaidrojumi Nr. 10

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Lūdzam precizēt par tāmes formā (Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī, Lokālā tāmē Nr.1-3)(Nr.72 05-00000 Monolīta dz-bet cokola sienas pamatu sijas izbūve, stiegrojums. m3 34,00) norādīto apjomu.

Uz kādām konstrukcijā šis apjoms attiecas, ja cokola paneļi ir rūpnieciski ražotas saliekamas dzelzsbetona konstrukcijas un ir tāmē uzrādītas atsevišķi.

Atbilde.

Apjoms attiecas uz izbūvi zem cokola pamatiem.

Skaidrojumi Nr. 11

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Vai metāla nesošajām konstrukcijām nav nepieciešams ugunsdrošais krāsojums? Apjomu tabulā šādu apjomu nav.

Atbilde.

Nē, nav nepieciešams.

2.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Vai izstrādātā liekā grunts jānogādā Saules ielā 143, Ventspilī, un izmaksu aprēķinā jāievērtē šo materiālu apstrādes izdevumi 5,17 EUR/m³ (pieci euro un 17 centi par vienu kubikmetru), iesk. PVN 21%?

Atbilde.

Tieši tā.

3.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Kurā lokālās tāmes pozīcijā jāvērtē pārseguma paneļu enkurojuma betona iestrāde?

Lokālās tāmes Nr.1-5 pozīcijās 51-60 uzdoti tikai stiegrojuma iebūves apjomi.

Atbilde.

Skatīt precizējumus lokālajā tāmē Nr. 1-5 „Pārsegums, dzelzsbetons”.

4.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Kāda tipa, cenu līmeņa grīdas flīzes jāvērtē piedāvājumā?

Atbilde.

Flīzes – Pavigres Uni Baunilha vai līdzvērtīgs

5.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Kāda cenu līmeņa linolejs jāvērtē piedāvājumā?

Atbilde.

Linolejs – Forbo Marmoleum vai līdzvērtīgs.

6.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Kur jāparedz grīdlīstes? Kāda materiāla grīdlīstes jāparedz?

Atbilde.

Vietās, kur ir grīdas segums jāparedz grīdlīstes attiecīgam segumam. Grīdlīstes jābūt katrā telpā administratīvas un sadzīves telpās zonās;

- *flīžu grīdlīstes – kur paredzēta akmens masas flīzes grīda;*
- *plastikāta grīdlīstes – darba un sadzīves telpās.*

7.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Projekta dokumentācijā mūra sienu materiāls ir gāzbetona bloki, bet lokālajā tāmē Nr.1-7 doti Fibo bloki. Pēc kā jāvadās gatavojot piedāvājumu?

Atbilde.

Vadīties pēc tāmes – skat. tāmi nr. 1-7 ”Sienas”.

8.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Kurā lokālās tāmes pozīcijā jāvērtē monolītā betona josla uz mūra sienām (mezgls PM-6)?

Atbilde.

Skat. precizējumus lokālajā tāmē nr.1-7 ”Sienas”.

9.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Lokālajās tāmēs nav atrodams stiklotais uzjumtenis, kas dots lapā AR-5. Vai tas nav jāvērtē?

Atbilde.

Ir jāvērtē telpiskas stiklotas konstrukcijas uzstādīšana- nojume uz asi K, ieskaitot stiprinājumus, karkasu (33,65x4,3m) skat. lokālo tāmi 1-4 „MK”.

10.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Kurā lokālās tāmes pozīcijā jāvērtē jumta ieklāšanai nepieciešamie skārda iesegumi, lietus ūdens renes, notekas, pretkritumu izbūve?

Atbilde.

Skat.lokālajā tāmē Nr. 1-9 „Jumts”.

11.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Lokālajā tāmē Nr.1-11 visu sienu apdare norādīta pozīcijā 1 un 2. Vai tā jāsaprot, ka piedāvājumā jāvērtē, ka visām sienām gala apdare ir krāsojums? Vai sienām nebūs flīžu apdares? Vai nav pieejama apdares darbu tabula?

Atbilde.

Krāsojums - akrila lateksa krāsa

- *ģipškartona starpsienas:*
 - a) *virsmas izlīdzināšana ar atbilstošo apdari;*
 - b) *darba telpas, kabineti, sadzīves telpas, palīgtelpas - krāsojums;*
 - c) *sanmezglos, WC telpās un dušas telpās – akmens masas flīzes paneļi ~2.0 m augstuma;*
 - d) *ēdamtelpās – virtuvēs - akmens masas flīzes paneļi ~1.5 m augstuma darba un izlietnes zonā;*
 - e) *telpās ar paaugstinātu mitrumu izmantot mitruma izturīgas ģipškartona plāksnes, ģipškartona starpsienās, kurām paredzēta flīžu apdare - metāla karkasa solis 400mm.*

12.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Vai mūra sienas nav jāapmet? Kurā lokālās tāmes pozīcijā tas jāievērtē?

Atbilde.

Apmetums visām mūra sienām un krāsojums, atbilstoši telpu funkcijām. Attiecīgi precizēta lokālās tāmes 1-11 „Apdare” 1.pozīcija.

13.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Pēc projekta griezumiem, piem. lapā AR-8, redzams, ka 2.stāvā ir piekārto griestu konstrukcija, bet lokālās tāmes Nr.1-11 pozīcijas 3 un 4 saturs to neparāda. Kāda griestu apdare jāvērtē? Vai nav pieejama apdares darbu tabula?

Atbilde.

Piekārto griesti paredzēti visas administratīvas un sadzīves telpās. Sanmezglos, WC telpās un dušas telpās – no mitruma izturīgas ģipskartona plāksnes ar sekojošo krāsojumu emulsijas krāsām. Piekārtie griesti- Moduļveida minerālvates griesti Ecophon Opta 600x1200 vai līdzvērtīgs.

Skaidrojumi Nr. 12

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Lūdzam precizēt, no kādiem blokiem jāmūrē mūra sienas. Tehniskā projekta lapā BK-1-02A paskaidrojuma raksta p.3.3.3. teikts, ka sienas jāmūrē no keramzītbetona blokiem, bet AR sadaļā un lokālajās tāmēs ir gāzbetona bloki.

Atbilde.

Pretendentam ir tiesības piedāvāt jebkuru no atbilstošiem blokiem, ņemot vērā paredzēto sienu apdari; nesošajām sienām – nepieciešamo nestspēju. Pievērst uzmanību sienas tipam S10, tai tiek izvirzītas īpašas prasības saskaņā ar 2004.gada 6.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” 26.p. prasībām.

2.jautājums

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Pēc tehniskā projekta lapas BK-1-02A datiem visām nesošām metāla konstrukcijām jāveic ugunsdrošais krāsojums, bet lokālajās tāmēs šādu apjomu nav. Kas jāparedz piedāvājumā?

Atbilde.

Metāla konstrukcijām nepieciešams ugunsdrošais krāsojums, nodrošinot R 30 jumta nesošajām konstrukcijām un kolonnām, REI 30 starpstāvu pārseguma sijām, kā tas norādīts Ugunsdrošības pasākumu pārskatā un būvkonstrukciju sadaļas paskaidrojuma rakstā. Pozīcija iekļauta kopējā metāla konstrukciju apjomā.

3.jautājums

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Par kāpnēm KP-1.

3.1. No kādas koka sugas jāparedz kāpņu pakāpieni un pretpakāpieni?

3.2. Kāda apdare jāparedz koka pakāpieniem un pretpakāpieniem? Vai jāparedz pretslīdes elementu iestrāde pakāpienos?

3.3. Vai koka pakāpieniem nav jāveic apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem? Ja ir, tad kādas ir prasības.

Atbilde.

3.1. Līmēta oša plāksne;

3.2. Pretslīdes elementu iestrādi nav jāparedz. Apdare – eļļoti ar balti pigmentētu eļļu;

3.3. Nodrošināma D_{FL} uguns-reakcijas klase.

4.jautājums

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Kā sienu dakstiņu apšuvuma jāizbūvē stūra mezgls – vai jāparedz kores dakstiņa vai cita nosegelementa pielietošana?

Atbilde.

Jāparedz attiecīgās kolekcijas stūra dakstiņu, kā tas norādīts projektā. Projektā specificētie dakstiņi ir paredzēti lietošanai arī fasādēs, un ir pieejamas daudzveidīgas komplektējošās detaļas. Stūra apdarei nav pieļaujams lietot kores dakstiņu.

Skaidrojumi Nr.13

1.jautājums

Iepirkuma daļa: abas iepirkumu daļas

Abos iepirkumos ir jāsniedz vājstrāvu tīklu projektēšanas un izbūves izmaksas. Informācija, (kas norādīta nolikumā) par šīm sadaļām ir nepietiekama, lai varētu sniegt izmaksas. Lūdzu sniedziet detalizētu vājstrāvu tīklu aprakstu un projektēšanas uzdevumu.

Atbilde.

Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē vājstrāvu tīkli saskaņā ar konkursa nolikumā iekļauto tehnisko specifikāciju.

Tā kā Tehniskajā specifikācijā iepirkuma 1.daļai - Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī ir prasība, ka vājstrāvu sistēmās jāintegrē esošās Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP) ēkas sistēmas, zemāk sniedzam precizējošu informāciju esošajām VATP ēkas vājstrāvu sistēmām un jaunās Elektronikas centra ēkas vājstrāvu sistēmu prasībām.

1) Tīkls un telefons

Ražošanas telpā un katrā kabinetā, atbilstoši darba vietu plānojumam, ir nepieciešami divi X divi ethernet pieslēgumi (vītais pāris)- viens internetam, otrs IP telefoniem

*Papildus iepriekš minētajam, telpās: Ražošanas menedžments (2 st); Kvalitātes laboratorija (2 st); Instruktažas telpa (1 st) - jāparedz 4 x 2 ethernet pieslēgumi
Visi vadi savienojās vienā komutācijas skapī, kas savukārt ir savienots ar esošo komutācijas skapi, kas atrodas esošajā ēkā.*

2) Piekļuves kontrole

Esošajā ēkā tiek izmantots Inner Range N1210 Control Module, uz durvīm N1210 2 Door Access Module Karšu lasītāji: bezkontakta karšu nolasītājs P300 (piekļuves kartes PSM 2P)

Jaunās ēkas piekļuves sistēma jābūt pieslēgtai pie esošās vai otrādi, lai vadītu no viena datora (centralizēti).

Jaunajā ēkā karšu lasītāji maksimāli jāparedz pie 26 durvīm, pēc maksimālās programmas - no abām pusēm.

3) *Apsardze un ugunsdzēsības sistēma.*

Esošās ēkas ugunsdzēsības sistēma: Bentel Security J 424-8

Esošās ēkas apsardzes sistēma DSC 1864

Skaidrojumi Nr.14

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Elektronikas centra ražošanas ēkas būvdarbu apjomu tabulās esošie apjomi Nr.2-1 "Ūdensvads un Kanalizācija iekšējie tīkli (UK)", Nr.2-3 "Siltummezgls (SM)" un Nr.3-1 "Ūdensvads un Kanalizācija ārējie tīkli (UKT)" nesakrīt ar tehniskajā projekta specifikācijās esošajiem apjomiem. Lūdzam precizēt atbilstoši kuriem apjomiem sastādīt tāmes izmaksas.

Atbilde.

Par pamatu jāņem projekta specifikācijas, koriģētas lokālās tāmes pielikumā.

Skaidrojumi Nr.15

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Darba apjomu sarakstā (Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī. Lokālā tāme Nr. 1-11)(Nr.3 10-00000 Griestu apdare 1.stāvs.ieskaitot pastatnes m2 3675,60 un pozīcijā Nr.410-00000 Griestu apdare 2.stāvs.ieskaitot pastatnes m2 525,80) norādīts apjoms bez paskaidrojuma tehniskajā projektā griestu apdares veidu un konstruktīvo risinājumu pielietojuma pa telpām.

Lūdzam norādīt kādi griestu apderes veidi un griestu konstruktīvie risinājumi jāpiedāvā norādot katru telpu atsevišķi.

Atbilde.

Piekārto griesti paredzēti visas administratīvas un sadzīves telpās. Sanmezglos, WC telpās un dušas telpās – no mitruma izturīgas ģipškartona plāksnes ar sekojošo krāsojumu emulsijas krāsām. Piekārtie griesti- Moduļveida minerālvates griesti Ecophon Opta 600x1200 vai līdzvērtīgs.

2.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas tehniskā projekta lapā AR-5 uzrādīta ieejas nojumes konstrukcija, bet nav atspoguļota būvdarbu apjomu sarakstā.

Lūdzam precizēt kurā finanšu piedāvājuma tamē iekļaut šo konstrukciju izmaksas.

Atbilde.

Telpiskas stiklotas konstrukcijas uzstādīšana- nojume uz asi K, ieskaitot stiprinājumus, karkasu (33,65x4,3m) skat. lokālo tāmi 1-4.

Skaidrojumi Nr.16

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecības rasējumā GP-6 specifikācijā segas tipam 2 ir norādīts „atkārtoti izmantojams esošais bruģakmens”. Labiekārtošanas darbu tāmē 4-1 pozīcijā 1.21 pie segas tipa 2 nav norādīts, ka tas ir atkārtoti izmantojams. Lūdzam skaidrojumu?

Atbilde.

Jaunbūvējamās ēkas un labiekārtojuma zonā paredzēta esošā bruģa demontāža, demontētos bruģakmeņus iespējams izmantot projektēto segumu izbūvei. Pretendentam jāizvērtē atkārtotas izmantošanas iespēja; ja tāda tiek paredzēta, tas norādāms attiecīgajā lokālajā tāmē.

2.jautājums

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecības rasējumos GP-6 un GP-7 ir būtiskas atšķirības bruģa rakstos. Ja rasējumā GP-6 segas tipam 1 tiek izmantots tikai pelēks bruģis, tad rasējumā GP-7 attiecīgajā sektorā ir bruģa raksts 3, kuram ir dažādas krāsas. Lūdzam ieviest skaidrību bruģa rakstos?

Atbilde.

Attiecībā un bruģa rakstiem noteicošā ir lapa GP-7. Lapā GP-6 dotā informācija attiecināma uz segumu konstrukcijām, ne bruģa rakstiem.

3.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Lūdzam pievienot tehnisko specifikāciju Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas labiekārtošanas tāmes 1-10 pozīcijām 48. „Metāla aizsargstabiņu uzstādīšana” un 49. „Karogu masta uzstādīšana”!

Atbilde.

Aizsargstabiņi - Apaļa metāla caurule Ø159mm EN 10219, ar cepuri. 0.75m virs zemes un 0.75m zem zemes, uzstādīti uz 0.3x0.3x0.8m betona pamata.

Karogu masti- Balts masts 8m, Betona pamats, visi nepieciešamie stiprinājumi, standarta karoga pacelšanas sistēma. Piemēram, gatava komplektācija- <http://alitana.lv/produkti/karogu-masti/stikla-skiedras-karogu-masti-6m-12m.html>

4.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Elektronikas centra ražošanas ēkas stiklotajām ALU konstrukcijām ir norādīta drošības klase, savukārt Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas ALU konstrukcijām nav norādītas drošības klases. Vai Tehnoloģiju centra ALU konstrukcijām ir jābūt kādai noteiktai drošības klasei?

Atbilde.

Alumīnija konstrukcijām nav paredzēta kāda noteikta drošības klase.

Skaidrojumi Nr.17

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Lūdzu, precizējiet nosūces roku no darba vietām daudzumu, vai darba vietu daudzumu, gaisa attīrīšanas sistēmām F1-F3 katrai atsevišķi. Iekārtas uzrādītas ventilācijas darbu apjomos EC-AVK-V, EC daļa 1. Uzrādītas attīrīšanas iekārtas Cleanmaster mini 2.gab., Cleanmaster maxi 1.gab., bet nav uzrādīts, cik katrai iekārtai būs paredzētas darba vietas, tādēļ nevaram precīzi noteikt tāmes izmaksas katrai gaisa attīrīšanas sistēmai. Papildus lūdzu, norādīt precīzu nosūces roku marku/nosaukumu.

Atbilde.

Nav precīzi zināms darba vietu skaits un izvietojums, kurām būs nepieciešamas pievadīt lokālo nosūces sistēmu, tāpēc projekta risinājums saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu paredz filtrācijas iekārtas un maģistrālos gaisa vadus. Maģistrālajam gaisa vadam telpu lietotājs jau par saviem līdzekļiem vienosies klāt ar lokālo vai skārda gaisa vada.

Skaidrojumi Nr.18

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Precizētajā Elektronikas centra tāmē Nr.3-2 „Siltumapgādes ārējie tīkli (SAT)” esošie apjomi un materiāli nesakrīt ar siltumtīklu tehniskā projekta specifikācijā esošajiem apjomiem. Lūdzam precizēt atbilstoši kuriem apjomiem sastādīt tāmes izmaksas?

Atbilde.

SAT tāmes izmaksas sastādāmas atbilstoši projekta specifikācijai

2.jautājums

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība

Precizētajā Tehnoloģiju centra tāmē 1-18 "SM" esošie apjomi un materiāli nesakrīt ar siltummezgla tehniskā projekta specifikācijā iekļautajiem materiāliem un apjomiem. Lūdzam precizēt atbilstoši kuriem apjomiem sastādīt tāmes izmaksas?

Atbilde.

SM lokālā tāme atbilstoši precizēta

Skaidrojumi Nr. 19

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība

Pozīcijā AR_BK lokālajā tāmē pozīcijā 12.8.6 labota kļūda jumta materiāla specifikācijā.

Skaidrojumi Nr. 20

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Abas iepirkuma daļas

Nolikuma 38. punktā ir prasība, ka Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem – būvdarbu vadītājiem ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šādās reglamentējamās būvdarbu sfērās:

- ēku būvdarbu vadīšana;

- ceļu būvdarbu vadīšana;
- siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana;
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana;
- elektroietaišu izbūves darbu vadīšana.

Nolikuma 39.punktā ir noteiktas prasības par katra Pretendenta piedāvātā speciālista – būvdarbu vadītāja pieredzi būvprakses jomā sekojošos objektos, kas uzbūvēti un pieņemtiem-nodotiem ekspluatācijā:

- a) ražošanas ēkas, kas ir līdzvērtīgas pēc apjoma un sarežģītības pakāpes šī konkursa būvdarbiem, un kas ir pilnībā aprīkota ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, siltumtīkliem un vēdināšanas sistēmu, elektroapgādes tīkliem un ugunsaisardzības trauksmes signalizācijas tīkliem
- b) ceļi un laukumi ar ārējiem ūdensapgādes un kanalizācijas, drenāžas tīkliem un elektroapgādes tīkliem, kas realizēti vienā objektā
- c) ārēji siltumapgādes tīkli, kas realizēti vienā objektā

Lūdzu precizēt Nolikuma 39.punktā noteiktās prasības par Nolikuma 38.punktā noteikto speciālistu pieredzi!

Vai Pretendents būs izpildījis Nolikuma prasības, ja tas piedāvās:

- 1) Certificētu speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā, kuram būs pieredze iepriekš minētā Nolikuma 39.punkta a) apakšpunkta prasībām?
- 2) Certificētu speciālistu ceļu būvdarbu vadīšanā, kuram būs pieredze iepriekš minētā Nolikuma 39.punkta b) apakšpunkta prasībām?
- 3) Certificētu/s speciālistu/s siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā (ja iekšējo un ārējo tīklu izbūvei tiek piesaistīti atsevišķi speciālisti), kuram/iem būs pieredze atbilstoši veicamajiem darbiem iepriekš minētā Nolikuma 39.punkta a) un/vai c) apakšpunkta prasībām?
- 4) Certificētu/s speciālistu/s ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā (ja iekšējo un ārējo tīklu izbūvei tiek piesaistīti atsevišķi speciālisti), kuram/iem būs pieredze atbilstoši veicamajiem darbiem iepriekš minētā Nolikuma 39.punkta a) un/vai b) apakšpunkta prasībām?
- 5) Certificētu/s speciālistu/s elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (ja iekšējo un ārējo tīklu izbūvei tiek piesaistīti atsevišķi speciālisti), kuram/iem būs pieredze atbilstoši veicamajiem darbiem iepriekš minētā Nolikuma 39.punkta a) un/vai b) apakšpunkta prasībām?

Atbilde.

Jautājumā norādītais Pretendents būs izpildījis Nolikuma 39.punkta prasības, ja vienlaicīgi ar jautājumā uzskaitīto pretendentu pieredzi tiks ievērots sekojošais – objektu, ar kuriem tiek apliecināta Pretendenta speciālistu pieredze, parametri (platība un garums) atbildīs nolikuma attiecīgajos punktos prasītajam. Papildus norādām, kas saskaņā ar Nolikuma 39.punktu ceļu un laukumu platībās neietilpst veloseliņi un ietves.

2.jautājums

Iepirkuma daļa: Abas iepirkuma daļas

Nolikuma 40. punktā ir prasība, ka Pretendenta rīcībā jābūt arī sertificētiem speciālistiem sekojošās būvprakses sfērās:

- elektroietaišu projektēšana
- telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana
- telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana

No nolikuma „Pretendentu atlases dokumenti” 51. punkta apakšpunktos uzskaitītajiem iesniedzamajiem dokumentiem izriet, ka Pretendentam, atbilstoši nolikuma 51.9.punktam, ir rakstiski jāapliecina, ka Pretendenta rīcībā būs sertificēti speciālisti 40. punktā norādītājās būvprakses sfērās.

Vai par Nolikuma 40.punktā minētajiem speciālistiem Pretendentam nav jāpievieno šo speciālistu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (sertifikātu) kopijas un CV, un vai šos speciālistus Pretendentam nav jāuzrāda Pretendenta piedāvāto būvdarbu vadītāju sarakstā?

Atbilde.

Piedāvājumā nav jāiekļauj Nolikuma 40.punktā minēto speciālistu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (sertifikātu) kopijas un CV, kā arī tie nav jāiekļauj Pretendenta piedāvāto būvdarbu vadītāju sarakstā.

Skaidrojumi Nr. 21

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Abas iepirkuma daļas

Ņemot vērā, ka sabiedrisko ēku būvniecība ir sarežģītāka nekā ražošanas ēku būvniecība tieši no būvniecības procesa organizēšanas un izpildes viedokļa, lūdzam akceptēt, ka pieredze sabiedrisko ēku būvniecībā apjomu un sarežģītības ziņā līdzvērtīga konkursa priekšmetam tiks uzskatīta par atbilstošu.

Atbilde.

Atbilstoša tiks uzskatīta pieredze Nolikuma kvalifikācijas prasībās norādīto ražošanas ēku būvniecībā.

Skaidrojumi Nr. 22

1.jautājums

Iepirkuma daļa: Abas iepirkuma daļas

Vai visiem Nolikuma 38.punktā uzskaitītajiem sertificētiem speciālistiem – būvdarbu vadītājiem ir jābūt pieredzei savā būvprakses jomā objektā, kurš norādīts Nolikuma 39.punktā (ražošanas ēka)?

Atbilde.

- *Pretendenta piedāvāto speciālistu, kas veiks ēku būvdarbu vadīšanu, iekšējo siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu, iekšējo elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu, pieredze jāapliecina ar Nolikuma 39.punktā noteiktajām ražošanas ēkām;*

- *Pretendenta piedāvāto speciālistu, kas veiks ceļu būvdarbu vadīšanu, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu, ārējo elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu, pieredze jāapliecina ar Nolikuma 39.punktā noteiktajiem ceļiem un laukumiem;*
- *Pretendenta piedāvātā speciālista, kas veiks ārējo siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanu, pieredze jāapliecina ar Nolikuma 39.punktā noteiktajiem ārējiem siltumapgādes tīkliem;*
- *Augstāk minēto speciālistu pieredzi nav jāapliecina ar vieniem un tiem pašiem objektiem. Galvenais – šiem objektiem jāatbilst Nolikuma 39.punktā minētajām prasībām.*

2.jautājums

Iepirkuma daļa: Abas iepirkuma daļas

Lūdzam apstiprināt, ka Nolikuma 39.punktā norādītā prasība par pieredzi attiecībā uz būvdarbu vadīšanu ceļu un laukumu ar ārējiem ūdensapgādes un kanalizācijas, drenāžas tīkliem un elektroapgādes tīkliem atsevišķā objektā attiecas tikai uz ceļu būvdarbu vadītāju, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju un elektroietaišu izbūves darbu vadītāju, savukārt prasība par pieredzi attiecībā uz ārējiem siltumapgādes tīkliem atsevišķā objektā attiecas tikai uz siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāju.

Atbilde.

Apstiprinām.