

Objekta nosaukums: **Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī**

Līguma Nr. 2021/50 no 06.07.2021.

Pasūtītājs: **Ventspils brīvostas pārvalde**

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem 1. kārtai.

<i>Nr. p. k.</i>	<i>Spec. Nr.</i>	<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Daudzums</i>
1	2	3	4	5
1		Demontāžas darbi		
2	S3.6; S3.2.4	Esošo pāļu uzgalvju (kapiteļu) demontāža	m ³	4.67
3		Betons		
4	S3.6; S3.4.2	Stiegrojums B500B blokiem P-1	t	0.96
5	S3.6; S3.3.1	Iebetonējamas detaļas blokiem P-1, tērauds S235J	t	0.04
6	S3.6; S3.4.2	Stiegrojums B500B balstīklu laukumiņiem	t	0.005
7	S3.6; S3.4.	Betons C35/45 blokiem P-1	m ³	8
8	S3.6; S3.4.	Betons C35/45 balstīklu laukumiņiem	m ³	0.14
9		Tērauds		
10	S3.6; S3.3.	Tērauds S355J2 kopnei K-1	t	1.70
11	S3.6; S3.3.	Tērauds S355J2 kopnei K-2	t	4.66
12	S3.6; S3.3.	Tērauds S355J2 kopnei K-3	t	3.45
14	S3.6; S3.3.	Tērauds S355J2 kopnei K-5	t	1.07
15	S3.6; S3.3.	Tērauds S355J2 savienojuma mezglam	t	0.01
16	S3.6; S3.3.	Tērauds S355J2 balstīklām	t	0.44
17	S3.6; S3.3.	Tērauds AISI 304 balstīklu loksnēm	t	0.03
18	S3.6; S3.3.	Nerūsējošs tērauds tiltiņu klājam	t	2.39
19		Konstrukciju aizsardzība		
20	S3.6; S3.3.4; S3.3.5.	Tiltiņu laidumu konstrukciju un balstīklu krāsošana, ar virsmas sagatavošanu	t	11.3
21	S3.6	Dzelzsbetona bloku P-1 impregnēšana	m ²	46.43
22	S3.6; S3.4.	Montāžas cauruļu aizpildīšana ar betonu C16/25	m ³	0.029
23		Citi darbi		
24	ras. BK-2 - BK-6	Ķīmisko enkuru Ø20 iebūve 0,35 m dziļumā	gab.	48
25	ras. BK-7	Ķīmisko enkuru Ø30 iebūve 0,5 m dziļumā	gab.	20
26	ras. BK-2	Skrūves M24 kl.8.8 (komplekti) kopņu savienošanai	gab.	12
27	ras. BK-6	Ftoreplasta starplikas slīdošām balstīklām	m ³	0.002

Sastādīja BK daļas vadītāja:

A. Savenko