

Objekta nosaukums: **Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī**

Līguma Nr. 2021/50 no 06.07.2021.

Pasūtītājs: **Ventspils brīvostas pārvalde**

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem 2. kārtai.

<i>Nr. p. k.</i>	<i>Spec. Nr.</i>	<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Daudzums</i>
1	2	3	4	5
1		Demontāžas darbi		
2	S3.6; S3.2.4	Esošo pāļu uzgalvju (kapiteļu) demontāža	m ³	2.3
3		Betons		
4	S3.6; S3.4.2	Stiegrojums B500B blokiem P-1	t	0.38
5	S3.6; S3.3.1	Iebetonējamās detaļas blokiem P-1, tērauds S235J	t	0.016
6	S3.6; S3.4.2	Stiegrojums B500B balstīklu laukumiņiem	t	0.002
7	S3.6; S3.4.	Betons C35/45 blokiem P-1	m ³	3.2
8	S3.6; S3.4.	Betons C35/45 balstīklu laukumiņiem	m ³	0.06
9		Tērauds		
13	S3.6; S3.3.	Tērauds S355J2 kopnei K-4	t	3.47
14	S3.6; S3.3.	Tērauds S355J2 kopnei K-5'	t	1.07
16	S3.6; S3.3.	Tērauds S355J2 balstīklām	t	0.03
17	S3.6; S3.3.	Tērauds AISI 304 balstīklu loksnēm	t	0.02
18	S3.6; S3.3.	Nerūsējošs tērauds tiltiņu klājam	t	0.91
19		Konstrukciju aizsardzība		
20	S3.6; S3.3.4; S3.3.5.	Tiltiņu laidumu konstrukciju un balstīklu krāsošana, ar virsmas sagatavošanu	t	4.6
21	S3.6	Dzelzsbetona bloku P-1 impregnēšana	m ²	18.57
22	S3.6; S3.4.	Montāžas cauruļu aizpildīšana ar betonu C16/25	m ³	0.01
23		Citi darbi		
24	ras. BK-2 - BK-6	Kimisko enkuru Ø20 iebūve 0,35 m dziļumā	gab.	24
25	ras. BK-7	Kimisko enkuru Ø30 iebūve 0,5 m dziļumā	gab.	8
27	ras. BK-6	Ftoroplasta starplikas slīdošām balstīklām	m ³	0.002

Sastādīja BK daļas vadītāja:

A. Savenko