



Latgales ielas rekonstrukcijas projekta realizācija paredzēta vienlaicīgi ar elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas projektu. "Sadales tīkls" zemsprieguma un vidussprieguma kabelus, pilsētas apgaismojuma kabelus, LATVENERGO kabelkanalizācijas izbūvi un rezerves cauruļu guldīšanu veikt respektējot esošās komunikācijas, rūpīgi sekojot līdz darbu izpildes secībai, kura aprakstīta paskaidrojuma rakstā

Latgales ielas rekonstrukcijas projekta realizācija paredzēta vienlaicīgi ar elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas projektu. "Sadales tīkls" zemsprieguma un vidussprieguma kabelus, pilsētas apgaismojuma kabelus, LATVENERGO kabelkanalizācijas izbūvi un rezerves cauruļu guldīšanu veikt respektējot esošās komunikācijas, rūpīgi sekojot līdz darbu izpildes secībai, kura aprakstīta paskaidrojuma rakstā

Projektējamā apgaismojuma sadale Nr.4
Pārslēgt esošus apgaismojuma kabelus kā arī projektējamo kabeli

Piezīmes: Projekta sastāvā un vispārīgos rādījumus skatīt lapā ELT-1

Objekts: "Latgales ielas rekonstrukcija Ventspilī"

| | | | | | |
|---|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------|
| Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde | | | | Projekta Nr. 11-2013 | |
| Amats: | Uzvārds: | Paraksts: | Datums: | Stadija: | Lapa: Mērogs: |
| ELT daļas vad. | G. Bandenleiks | | 18.12.2013 | TP | ELT-2: 1:250 |
| Projekcija | J. Stepčenko | | 18.12.2013 | | |
| Generālpilns. Apgaismojuma ārējie tīkli. Rezerves caurules. | | | | | |