

[illegible]

**1. Apmales BR15.30.100 pelēkas
Betons C16/20 (B-15) - 100mm
Šķembu maisījums 0/63ps - 100 mm
Smiltis-grants maisījums (kf>1m/dienn.) - 600 mm
Esošā pamata grunts**

3. Apmales BR8.20.100 pelēkas
Betons C16/20 (B-15) - 100 mm
Šķembu maistjums 0/63pe - 100 mm
Smilts-grants maistjums (kf>1m/dienn.) - 600mm
Esošā pamata grunts

4. Betona bruģis - 80 mm
 Granīta izziļu-smiltis maistjums attiecībā 1:1 - 30 mm
 Granīta šķembu maistjums 0/45 - 150 mm
 Granīta šķembu maistjums 0/63pe - 200 mm
 Ģeotekstils neaustais 200gr/m²
 Salizturīgais smiltis-granīta maistjuma slānis (kf>1m/dienn.) - 600 mm
 Ģeotekstils neaustais 200gr/m²
 Esotā pamata grunts



5. Betona bruģis - 60 mm
Granīta izaiju-smiltis maisījums attiecībā 1:1 - 30 mm
Granīta āķembu maisījums 0/45 - 150 mm
Salizturīgais smiltis-grants maisījuma slānis (kt-1m/dienakstī) - 600 mm
Esošā pamata grunts

8. Esošie nekustamo īpašumu iebrauktuviņu segas konstrukcijas - bez izmaiņām

6. Betona bruģis - 80 mm
 Granīta izsiju-smiltis maisījums attiecībā 1:1 - 30 mm
 Granīta šķembu maisījums 0/45 - 150 mm
 Granīta šķembu maisījums 0/63pe - 200 mm
 Salizturīgais smiltis-grants maisījuma slānis ($k_f > 1\text{m/dienn.}$) - 600 mm
 Eošā pamata grants

7. Svaiga augšne ar daudzgadīgo zāļu sējumu - ~100 mm
(augšnes ķiršu pielaujams aizstāt ar segu gultņu
izbūves darbos iegūtu pamata grunti)
Esošā pamata grunts

Objekts: "Latgales ielas rekonstrukcija Ventspilī"

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|--|---|------------|-------|
| Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde | | | | 11-2013 | | | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Sēgu konstrukcijas šķērsgriezumam 1-1 pk 0+70 M 1:50 | Stadija | Lapa | Lapas |
| Valdes priekšsēdētājs | M. Priedēns | | 17.12.2013. | | TP | GT - 5 - 1 | |
| Projekta vad. | A. Rudzāts | | 17.12.2013. | |  | | |
| Projektēja | A. Rudzāts | | 17.12.2013. | |  | | |
| | | | | | | | |