


Nr. p.k.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Poliestera kabeļu komutācijas sadale aizslēdzama	EH2/NB;1347x433x240 IP44	kompl.	4	individuālā izpildījumā pēc shēmas
2	Kūstošais drošinātājs	NH-00 63A	gab.	3	
3	Kūstošais drošinātājs	NH-00 50A	gab.	9	
4	Kūstošais drošinātājs	NH-00 40A	gab.	3	
5	Komutācijas nazis	NH-00 160A	gab.	15	
6	Slēdzenes profilcilindrs ar atslēgām	EMKA	kompl.	4	
7	Kabelis	AXMK 4x50	m	748	
8	Kabelis	AXMK 4x16	m	65	
9	Kabelis	NYM-J 3x1.5	m	247	
10	Aizsargcaurules	EVOCAB SUPERHARD D110 1250N	m	156	
11	Rezerves caurules	EVOCAB HARD D160 750N	m	174	
12	Rezerves caurules	EVOCAB SUPERHARD D110 1250N	m	210	
13	Rezerves caurules	EVOCAB SUPERHARD D160 1250N	m	528	
14	Dalīta kabeļu aizsargcaurule	EVOKAB SPLIT D110 450N	m	3	
15	Signāllenta	MBN	m	1585	
16	Kabeļu galu apdares	EPKT 0031	gab.	48	
17	Kabeļu galu apdares	EPKT 0015	gab.	4	
18	Apgaismojuma balsts cinkots ar L-veida konsoli	H=10m;L=1.5m	kompl.	19	H-staba ar konsoli kopējais augstums no zemes; L-konsoles horizontālais izvirzījums
19	Apgaismojuma staba pamatne ar blīvi		kompl.	19	
20	Ielas apgaismojuma gaismeklis ar LED spuldzi	P=100W	kompl.	19	analogi pilsētas apgaismojuma gaismekļiem (detalizētu informāciju pieprasīt no PI"Komunālā pārvalde")
21	Spaiļu komplekts kabeļu pievienojumam balstā	SV 50	kompl.	19	
22	Automātslēdzis	1P 6A B	gab.	19	

1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.

				Objekts: "Latgales ielas rekonstrukcija Ventspilī"		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.			
Izstrādāja	J.Stepčenko		19.12.	Materiālu specifikācija.		
Vadītājs	G.Bandenieks		19.12.			
				<div> <div>Litera</div> <div>Lapa</div> <div>Lapas</div> </div> <div> <div></div> <div>ELT-4/I</div> <div>2</div> </div> <div>  </div>		