Nr. p.k.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Kabeļlīnijas trases nospraušana		m	488	
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana divām caurulēm mehaniski		m	300	
3	Tranšejas rakšana un aizbēršana divām caurulēm ar rokas instrumentiem		m	188	
4	Gultnes sagatavošana kabelim(caurulei)		m	488	
5	Cauruļu ieguldīšana tranšejā	D40	m	976	
6	Vara vada ieguldīšana tranšejā	D8	m	488	
7	Brīdinājuma lentas uzklāšana	120mm	m	488	
8	Bedres rakšana un sagatavošana savienojuma kamerām		gab.	3	
9	Savienojuma kameru uzstādīšana	TC900/700/450	gab.	3	
10	Elektromarķieru uzstādīšana savienojuma kamerās		gab.	3	
11	Esošo komunikāciju šurfēšana		gab.	2	
12	Cauruļu ievadīšana akās		gab.	10	
13	Kabelis caurulē/akā ar pneimoiepūšanas instalācijas metodi	blown μsheath 24xSM G.652.D(2x12)	m	510	
14	Optisko dzīslu metināšana kabeļu savienojumam		gab.	48	
15	Savienojuma uzmavas montāža	FRBU 1315	kompl.	2	
16	Kabeļlīnijas testēšana		kompl.	1	
17	Liekās grunts aizvešana		m^3	20	
18	Digitālo izpildzīmējumu izstrāde		m	488	
19	Esošo kabeļu aku demontāža		gab.	2	
20	Kabeļa demontāža no tranšejas		m	500	

1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Izstrādāja	J.Stepčenko		19.12.
Vadītājs	G.Bandenieks		19.12.

Objekts: "Latgales ielas rekonstrukcija Ventspilī"

Galveno montāžas un demontāžas darbu apjomi

Litera	Lapa	Lapas
	VST-4	4

ENERGOPROJEKTS

•Inženiertehniskie projekti•