

**PAŠVALDĪBAS SIA «UDEKA»
TEHNISKĀ DAĻA**

Reģistrācijas Nr. 41203000983 no 30.09.2004.

Norēķinu konts Nr. LV56HABA0001402060108, kods Nr. HABALV22, AS „Swedbank”

**TEHNISKIE NOTEIKUMI
PROJEKTĒŠANAI**2013.gada 8. oktobris
05-03/81**PASŪTĪTĀJS:** Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”
OBJEKTS: Latgales ielas rekonstrukcija, Ventspilī

Pasūtītājam nepieciešams izbūvēt

1. Ūdensvadu

- 1.1. Izbūvēt ielas ūdensvadu Latgales ielā posmā no Brīvības ielas līdz Ķieģeļu ielai.
- 1.2. Projektējamo ūdensvadu pieslēgt pie esošajiem plastmasas ūdensvada atzariem Ķieģeļu ielā D110 un Brīvības ielā D110. Ūdensvadu izbūvēt no PE materiāla caurulēm.
- 1.3. Darba zonas robežās paredzēt pārbūvēt esošos ūdensvada atzarus un izbūvēt jaunus ūdensvada perspektīvā pieslēguma atzarus uz pieguļošajiem zemes gabaliem. Uz izbūvētajiem pieslēguma atzariem ietves vai zaļajā zonā izbūvēt rūpnieciski ražotu siltinātu ūdens patēriņa skaitītāja akas ar ūdens patēriņa skaitītājiem. Ūdens patēriņa skaitītājam jābūt aprīkotam ar GSM bezvadu datu pārraides iespējām un savietojamam ar PSIA „UDEKA” datu nolasīšanas sistēmu. Skaitītāja diametru noteikt projektēšanas gaitā.

2. Sadzīves kanalizāciju

- 2.1. Demontēt esošos sadzīves kanalizācijas tīklus Latgales ielā. Izbūvēt sadzīves kanalizācijas kolektoru un perspektīvos pieslēguma atzarus.
- 2.2. Projektējamo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvēt no PP materiāla caurulēm. Diametru noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinus.
- 2.3. Darba zonas robežās paredzēt pārbūvēt esošos sadzīves kanalizācijas atzarus un izbūvēt jaunus perspektīvos pieslēguma atzarus uz pieguļošajiem zemes gabaliem. Uz perspektīvajiem sadzīves kanalizācijas atzariem izbūvēt revīzijas akas.
- 2.4. Projektēšanas laikā izskatīt iespēju atsevišķu nekustamo īpašumu sadzīves kanalizācijas pieslēgumu atzaru izbūvi bez ielas skatakām. Iespējamās bezaku pieslēguma vietas projektēšanas laikā jāsaskaņo ar PSIA „UDEKA”.

3. Lietus kanalizāciju

- 3.1. Izbūvēt lietus kanalizācijas tīklus Latgales ielā.
- 3.2. Projektējamās lietus kanalizācijas tīklus izbūvēt no PVC vai PP materiāla caurulēm. Diametru noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinus.
- 3.3. Lietus kanalizācijas tīklu pieslēgumu veikt pie Vidumgrāvja.

1 (1)

Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis +371 636 61495, fakss +371 636 61912
E-pasts: udeka@ventspils.gov.lv
Mājas lapa: www.udeka.lv

SAŅEMTS	
"KOMUNĀLĀ PĀRVALDE"	
Datums	10.10.2013
Indekss	1-26/2580

4. Papildus prasības:

- 4.1. Projekta izstrādē ievērot LBN 222-99, LBN 221-98 prasības, LBN 223-99 un Ventspils pilsētas apbūves noteikumus.
- 4.2. Projekta izstrādē ņemt vērā nekustamā īpašuma Latgales ielā 12, Ventspilī detālplānojuma 1. Redakciju.
- 4.3. 2009. gadā 29. jūnijā izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. 05-03/151 tiek anulēti.
- 4.4. Tehniskā projekta dokumentāciju saskaņot ar Pašvaldības SIA "ŪDEKA", iepriekš piesakoties pa tel. 63661495.
- 4.5. Saskaņojot projektu vienu tā eksemplāru, jānodod uzņēmumam.
- 4.6. Pēc tīklu izbūves pasūtītājam jāiesniedz izbūvēto tīklu izpildshēma.
- 4.7. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Tehniskās daļas vadītājs



V. Otomers

L. Brūkle
636 07286

