Nr. p.k.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
29	Gaismekļu un spuldžu montāža balstos		kompl.	20	
30	Spaiļu un automātslēdžu uzstādīšana balstos	SV 50; 1P 6A B	kompl.	19	
31	Liekās grunts aizvešana		m^3	60	
32	Izolācijas pretestības mērījumi		gab.	28	
33	Zemējuma pretestības mērījumi		gab.	4	
34	Digitālo izpildmērījumu izstrāde		m	1605	
	Demontāžas darbu apjomi				
35	Metāla apgaismojuma balsta ar konsoli, gaismekli un pamatni demontāža	H=8m; L=1m	gab.	1	H-staba ar konsoli kopējais augstums no zemes; L-konsoles horizontālais izvirzījums
36	Kabeļa demontāža no tranšejas		m	70	
37	Kabeļa demontāža no GL balsta		kabelis	1	
38	Koka starpbalsta demontāža		gab.	5	
39	Koka starpbalsta atgāžņa demontāža		gab.	1	
40	Kabeļa AMKA demontāža		m	430	
41	Gaismekļu demontāža no balstiem		gab.	12	

1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Izstrādāja	J.Stepčenko		19.12.
Vadītājs	G.Bandenieks		19.12.

Objekts: "Latgales ielas rekonstrukcija Ventspilī"

Galveno montāžas un demontāžas darbu apjomi.

Litera	Lapa	Lapas
	ELT-5/2	2

ENERGOPROJEKTS

•Inženiertehniskie projekti•