Esošo inženierkomunikāciju apzīmējumi:
E - elektroapgādes kabelis(zemspriegums, augstspriegums)
SS - vājstrāvas kabelis, vājstrāvas kanalizācija
G - gāzesvads(zemspiediena, vidēja spiediena)
ST - siltumtrase
K - sadzīves kanalizācija
SPK - sadzīves kanalizācijas spiedvads
LK - lietus ūdens kanalizācija
Ū - ūdensvads
* esošo inženierkomunikāciju(cauruļvadu un kabeļu) virsmas atzīmes precizēt dabā

Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	2.020		1.900		1.310
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	3.220		3.220		1.310
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	3.220		3.220		1.310
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.			PP T8 De200mm		
Pamatne[cm]			Blietēta smilts 15cm		
Kritums i‰		20		45	
Garums L[m]		6.90		14.00	
Attālumi, [m]		6.90		14.00	
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	G-20A Φ400		G-20B Φ400		K2-20 IZTEKA

Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	2.160		2.040 1.890		1.360
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	3.360		3.360 3.360		1.360
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	3.360		3.360 3.360		1.360
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.			PP T8 De200mm		
Pamatne[cm]			Blietēta smilts 15cm		
Kritums i‰		20		39	
Garums L[m]		6.90		13.60	
Attālumi, [m]		6.90		13.60	
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	G-21A Φ400		G-21B Φ400		K2-21 IZTEKA

Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	2.080		1.960		1.710
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	3.280		3.280		1.710
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	3.280		3.280		1.710
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.			PP T8 De200mm		
Pamatne[cm]			Blietēta smilts 15cm		
Kritums i‰		20		13	
Garums L[m]		6.90		19.00	
Attālumi, [m]		6.90		19.00	
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	G-22AA Φ400		G-22BB Φ400		K2-22A IZTEKA

Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	2.080		1.960		1.710
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	3.280		3.280		1.710
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	3.280		3.280		1.710
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.			PP T8 De200mm		
Pamatne[cm]			Blietēta smilts 15cm		
Kritums i‰		20		13	
Garums L[m]		6.90		18.45	
Attālumi, [m]		6.90		18.45	
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	G-22A Φ400		G-22B Φ400		K2-22 IZTEKA

Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	2.070		1.950		1.800
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	3.140		3.140		1.800
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	3.140		3.140		1.800
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.			PP T8 De200mm		
Pamatne[cm]			Blietēta smilts 15cm		
Kritums i‰		20		10	
Garums L[m]		6.90		15.80	
Attālumi, [m]		6.90		15.80	
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	G-23A Φ400		G-23B Φ400		K2-23 IZTEKA

Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	2.210		2.040		1.920
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	3.270		3.270		1.930
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	3.270		3.270		1.930
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.			PP T8 De200mm		
Pamatne[cm]			Blietēta smilts 15cm		
Kritums i‰		20		10	
Garums L[m]		9.26		12.80	
Attālumi, [m]		9.26		12.80	
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	G-24A Φ400		G-24B Φ400		K2-24 IZTEKA

Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	2.620		2.410		2.220
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	3.620		3.620		2.220
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	3.620		3.620		2.220
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.			PP T8 De200mm		
Pamatne[cm]			Blietēta smilts 15cm		
Kritums i‰		20		20	
Garums L[m]		10.73		9.40	
Attālumi, [m]		10.73		9.40	
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	G-27A Φ400		G-27B Φ400		K2-27 IZTEKA

Piezīmes:
1.Cauruļvadu atrašanās vietu skatīt lapu ŪKT/LKT-02...
2.(*) - pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšurfējot.
3.Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4.Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
5.Cauruļvadu ieguldīšanas klaseT8.
6.Cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.

Līguma numurs: 2013.gada 11.aprīlis

Ventspils brīvostas pārvalde

Pasūtītājs:

Projekts: Kustes dambja rekonstrukcija posmā no Fabrikas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai un Robežu iela no Kustes dambja līdz I.Mičurina ielai, Ventspilī

Projektētājs: PROJEKTS 3 Infrastruktūras objektu projektēšana

Rasējums: Lietus ūdens kanalizācijas tīklu garenprofils

Būvproj.daļ.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
A.Urtāns	A.Urtāns	28.01.2014	11-13	1:50/250	TP	ŪKT/LKT-08	1 / 1