



Apzīmējumi

Piezīmes



118 Uztādāmās ceļa zīmes



Būvdarbu zona

- *Ceļa aprīkojums jāuztur atbilstošā kārtībā visu būvdarbu laiku;
- *Ceļa zīmēm jāatbilst LVS 77 prasībām;
- *Darba vietas aprīkošana izpildāma atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.421;
- *Būvdarbu veicējam ir savlaicīgi jāinformē būvdarbu zonai pieguļošo zemesgabalu īpašniekus, lietotājus par gaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem un tās slēgšanu;
- *Pēc šī parauga ir aprīkojamas visas nepieciešamās iebrauktuves uz blakus teritorijām ar pilnīgu satiksmes slēgšanu visā būvdarbu zonā.



AS "VCI"
Aveņu iela 1, Ikšķile,
Ikšķiles nov., LV – 5052.

Pasūtītājs :
Ventpils brīvostas pārvalde

Pasūtītāja Nr.
13/3.1–34
Arhīva Nr.
2013/8–12/1.

B?vproj.vad.	G.Lasmanis	01.2014.
Projekt?ja	A.Done	01.2014.
Pārbaud?ja	G.Lasmanis	01.2014.

Objekts:
Celtnieku ielas rekonstrukcija posmā no
Talsu ielas līdz Siguldas ielai, Ventspil?

Marka	Lapa	I
CD 8	4	I

Rasījums:
Satiksmes organizācijas tipveida
shēma būvdarbu laikā

Stadija TP