






Objekta tehniski ekonomiskie rādītāji		
Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Elektrotīkla spriegums	kV	0,4/10
Savienojuma uzmavas	gab.	6
0,4kV kabeļu tīkls	km	0.21

Pieņemtie apzīmējumi:

	0,4kV kabelis
	Savienojuma uzmava
	0,4kV kabelis aizsargcaurulē
	10kV kabelis
	10kV kabelis aizsargcaurulē

Paskaidrojuma raksts.

1. Projekts izstrādāts pēc projektēšanas uzdevuma Nr30EF40-06.04/1586 , kurus izdevis AS "Sadales tīkls" Rietumu reģions.
2. Objekta atrašanās vieta: Celtnieku iela Ventspils
3. Projektā paredzēts:

1) Esošā 0,4kV kabeļu uz Celtnieku ielu 11 atrakšana.

2)Celtnieku ielas 5 zemes gabalā esošā kabeļa pārgriešana.

3) Atrakto kabeli pārbīdīt, lai tas neatrodas zem projektējamām stāvvietām.

4)Ieguldīt jaunu kabeli AXMK 4x95 no savienojuma uzmavas Celtnieku ielas 5 teritorijā līdz esošam pārbīdītajam kabelim otrā pusē piebraucamajam ceļam.

5)Jaunizbūvējamo kabeļa posmu zem iebrauktuves ievērt aizsargcaurulē ar stiprību 1250N
4. Veicot būvniecības darbus ņemt vērā piezīmes ELT-2 lapā un piezīmes, ja tādas ir, pie saskaņojumiem.
5. Izstrādājot projektu ņemtas vērā ieinteresēto organizāciju tehnisko noteikumu prasības, kā arī privātīpašnieku vēlmes.
6. Projekts atbilst LEK un LBN prasībām.
7. Teritorija visā trases garumā sakārtojama sākotnējā izskatā un kvalitātē , aizvācot visus demontētos materiālus.
8. Darbus veikt saskaņā ar LR pastāvošajām normām, ievērojot darba aizsardzības noteikumus.

Rasējuma pamatkomplekta saraksts:	
Vispārējie norādījumi	ELT-1
Trases plāns ar skaņojumiem	ELT-2
Trases plāns	ELT-2.1
Galveno montāpas darbu un materiālu specifikācijas 0.4kv	ELT-3
Galveno montāpas darbu un materiālu specifikācijas 10kv	ELT-4

<div>Šis būvprojekta ELT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām</div> <div>Būvprojekta sad. vadītājs <u>Jānis Voitko</u> (vārds un uzvārds) <u>71-02-174</u> (sertifikāta nr.) <div>01.2014 (datums)</div><div> (paraksts)</div></div>		<div>Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām</div> <div>Būvprojekta vadītājs <u>Gints Lasmanis</u> (vārds un uzvārds) <u>20-3703</u> (sertifikāta nr.) <div>01.2014 (datums)</div><div> (paraksts)</div></div>			
<div><div>SIA "KCE"</div></div>		Celtnieku ielas rekonstrukcija posmā no Talsu ielas līdz Siguldas ielai, Ventspilī			
		Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls" Ierosinātājs: Ventspils brīvostas pārvalde"			
<div>Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964</div>		<div>Vispārējie norādījumi (ST 0,4kV kabeļa pārlikšana)</div>	Marka: ELT		
Būvproj.vad. G.Lasmanis			Stadija	Lapa	Mērogs
Proj.sad.vad. J.Voitko			TP	1	Bez mēroga
Izstrādāja A.Birziņš			Pasūtītāja Nr.		
		Arhīva reģ. Nr.			