


Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	Tranšejas rakšana, gultnes sagatavošana un aizbēršana	m	4362
2	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	110
3	Kabeļa guldīšana tranšejā	m	3414
4	Aizsargcaurules guldīšana tranšejā	m	948
5	Kabeļa ievilkšana balstā	m	1300
6	Brīdinājuma lentas montāža	m	4362
7	Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē	m	948
8	Spaiļu bloka montāža balstā	gab.	127
9	Automātslēdža montāža	gab.	127
10	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	300
11	Apgaismojuma balstu pamatu montāža	gab.	123
12	Apgaismojuma balstu montāža	gab.	123
13	Apgaismojuma balstu konsoles montāža	gab.	39
14	Gājēju pārejas apgaismojuma balsta ar pamatni montāža	gab.	4
15	Gaismekļu montāža	gab.	127
16	Kab.sadalnes montāža	gab.	10
17	Atkārtotā zem. Izbūve	gab.	10
18	Savien uzmavas montāža	gab.	1
19	Kab.sadalnes demontāža	gab.	5
20	Betona apg. Balstu demontāža	gab.	37
21	Būvatļauju un rakšanas atļauju izņemšana	kompl.	1
22	Nodošanas dokumentācija un mērījumi	kompl.	1
23	Trases nospraušana	km	4.362
24	Trases uzmērīšana	km	4.362
25	Papildmateriālu montāža	kompl.	10

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

 <p>SIA "KCE"</p>	Celtnieku ielas rekonstrukcija posmā no Talsu ielas līdz Siguldas ielai, Ventspilī			
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964				Marka: ELT
Būvproj.vad. G.Lasmanis 01.2014				Stadija TP Lapa 6 Mērogs bez mēroga
Proj.sad.vad. J.Voitko 01.2014				Pasūtījuma Nr. 13/3.1-34
Izstrādāja A.Birziņš 01.2014				Arhīva reģ. Nr.

Galveno montāžas darbu specifikācija