

Objekta nosaukums: **Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī**

Līguma Nr. 2021/50 no 06.07.2021.

Pasūtītājs: **Ventspils brīvostas pārvalde**

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz HB daļas rasējumiem 1. kārtai.

<i>Nr. p. k.</i>	<i>Spec. Nr.</i>	<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Daudzums</i>
1	2	3	4	5
1		<b>Sagatavošanas darbi</b>		
2	S3.2.	Mobilizācija, demobilizācija, atbalsts būvuzraugam un autoruzraugam	KS	1.0
3		<b>Demontāžas darbi</b>		
4	S3.2.4.	Esošā nokritušā atdurpāļa Nr.4 traucejošo elementu daļēja demontāža	KS	1.0
5	S3.2.4.	Esošā nokritušā dienesta tiltiņa pie bijušā atdurpāļa Nr.4 pacelšana	KS	1.0
6		<b>Atdurpāļu konstrukcijas izbūve</b>		
7	S3.5; S3.3.4.	Tērauda S460MH Ø1016x25mm vertikālo pāļu dzišana, L = 27.85 m	t	34.04
8	S3.5; S3.3.4.	Tērauda S460MH Ø1016x25mm slīpo pāļu dzišana, L = 28.80 m	t	70.39
9	ras. HB-10	Tērauda pāļu aizbēršana ar smilti	kompl.	6.00
10	ras. HB-10; S3.5; S3.4.1; S3.4.2.	Pāļu korķu stiegrošana un betonēšana	kompl.	6.00
11	S3.5; S3.4.3.	Pamata dzelzsbetona plātņu montāža	gab.	3.00
12	S3.5; S3.4.2.	Atdurpāļu virsbūves stiegrošana	t	16.45
13	S3.5; S3.4.1.	Atdurpāļu virsbūves betonēšana	m <sup>3</sup>	152.80
14	S3.5; S3.4.3.	Fasādes plātņu montāža	gab.	14.00
15		<b>Konstrukciju aizsardzība</b>		
16	S3.6; S3.3.4; S3.3.5.	Tērauda pāļu krāsošana līdz atzīmei -2.00 m (LAS)	gab.	6.0
17	S3.6; S3.3.4; S3.3.5.	Tērauda aizsargleņķa krāsošana	kompl.	1.0
18		<b>Aprīkojums</b>		
19	S3.7.1.	Drošības kāpņu montāža	kompl.	1.00
20	S3.7.2.	Margu montāža	m	9.54
21	S3.7.3.	Atvairbrusu montāža	m	12.25
22	S3.7.5.	Poleru montāža	kompl.	1.00
23		<b>Citi darbi</b>		
24	S3.7.4., DOP SA p.2.5.3	Pagaidu tauvošanās konstrukcijas (kopā ar atvairierīci) demontāža no tehnoloģiskā laukuma un daļēja montāža uz atdurpāli Nr.4	KS	1

Būvprojekta HB daļas vadītājs:

E. Ovčiņņikovs