

Objekta nosaukums: **Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī**

Līguma Nr. 2021/50 no 06.07.2021.

Pasūtītājs: **Ventspils brīvostas pārvalde**

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz HB daļas rasējumiem 2. kārtai.

<i>Nr. p. k.</i>	<i>Spec. Nr.</i>	<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Daudzums</i>
1	2	3	4	5
1		Sagatavošanas darbi		
2	S3.2.	Mobilizācija, demobilizācija, atbalsts būvuzraugam un autoruzraugam	KS	1.0
3		Demontāžas darbi		
4	S3.2.4.	Esošā atdarpāja Nr.3 demontāža	KS	1.0
5		Atdarpāju konstrukcijas izbūve		
6	S3.5; S3.3.4.	Tērauda S460MH Ø1016x25mm vertikālo pāļu dzišana, L = 27.85 m	t	34.04
7	S3.5; S3.3.4.	Tērauda S460MH Ø1016x25mm slīpo pāļu dzišana, L = 28.80 m	t	70.39
8	ras. HB-10	Tērauda pāļu aizbēršana ar smilti	kompl.	6.00
9	ras. HB-10; S3.5; S3.4.1; S3.4.2.	Pāļu korķu stiegrošana un betonēšana	kompl.	6.00
10	S3.5; S3.4.3.	Pamata dzelzsbetona plātņu montāža	gab.	3.00
11	S3.5; S3.4.2.	Atdarpāju virsbūves stiegrošana	t	16.42
12	S3.5; S3.4.1.	Atdarpāju virsbūves betonēšana	m ³	152.80
13	S3.5; S3.4.3.	Fasādes plātņu montāža	gab.	14.00
14		Konstrukciju aizsardzība		
15	S3.6; S3.3.4; S3.3.5.	Tērauda pāļu krāsošana līdz atzīmei -2.00 m (LAS)	gab.	6.0
16	S3.6; S3.3.4; S3.3.5.	Tērauda aizsarglēkņa krāsošana	kompl.	1.0
17		Aprīkojums		
18	S3.7.1.	Drošības kāpņu montāža	kompl.	1.00
19	S3.7.2.	Margu montāža	m	9.54
20	S3.7.3.	Atvairbrusu montāža	m	12.25
21	S3.7.5.	Poleru montāža	kompl.	1.00
22		Citi darbi		
23	S3.7.4., DOP SA p.2.5.3	Pagaidu tauvošanās konstrukcijas (kopā ar atvairierīci) demontāža no tehnoloģiskā laukuma un atvairierīces montāža uz atdarpāli Nr.3	KS	1
24	S3.7.4., DOP SA p.2.5.3	Pagaidu tauvošanās konstrukcijas (kopā ar atvairierīci) demontāža no atdarpāja Nr.4 un atvairierīces montāža uz atdarpāli Nr.4	KS	1

Būvprojekta HB daļas vadītājs:

E. Ovčiņņikovs