

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2022.gada 9.decembra
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA IEPIRKUMA

**“Mobilā konteineru iegāde Ventspils brīvostas
pārvaldes vajadzībām”**

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2022/122

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

Ventspils

2022.gads

1. Jautājums:

Atsaucoties uz atklātā iepirkuma „Mobilā konteineru iegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām” identifikācijas Nr. VBOP 2022/122 2. pielikumu “Tehniskā specifikācija”, lūdzu precizēt Tehniskās specifikācijas prasības.

Tehniskās specifikācijas 4. punktā minēts “Izpildītāja piegādātie materiāli un to piederumi ir jauni, nav bijuši ekspluatācijā.” Šo punktu attiecinām arī uz 40-pēdu HC jūras konteineriem. Piegādātie jūras konteineri tiks piedāvāti *one-way* jeb vienreiz sūtīti no ražošanas rūpnīcas. Tā kā pielietotie jūras konteineri būs jauni, var uzskatīt, ka Tehniskās specifikācijas 3. punkta prasība par konteineru ārējo sienu virsmu pārklāšanu ar pretkorozijas krāsu sistēmu, kas atbilst ārējās vides agresivitātes kategorijai C5-H, ir nepamatota. Konteineri no rūpnīcas tiek nodrošināti ar augstas noturības jūrniecības klases akrila krāsojumu. Pielietotā 40'HC jūras konteineru ārējo sienu virsmu nav nepieciešams notīrīt ar abrazīvo strūklu līdz tīrības pakāpei Sa 2.5 saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1, jo šādi pasākumi jau ir veikti rūpnīcā.

Ierosinām veikt labojumus tehniskajā specifikācijā un svītrot punktu par “Tērauda virsmas apstrāde pirms pretkorozijas aizsargpārklājuma uzklāšanas - notīrīšana ar abrazīvo strūklu līdz tīrības pakāpei Sa 2.5 saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1.”

Atbilde:

Labojumi tehniskajā specifikācijā netiks veikti.

Tehniskās specifikācijas 4. punktā minētais “Izpildītāja piegādātie materiāli un to piederumi ir jauni, nav bijuši ekspluatācijā” nav attiecināms uz 40-pēdu HC jūras konteineriem, jo pēc pasūtītāja pieejamās informācijas netiek ražoti Latvijā. Pretendents var izmantot lietotu, tostarp one-way (vienreiz lietotu) 40-pēdu HC jūras konteineri, šajā gadījumā jānodrošina Tehniskās specifikācijas 3. punktā noteiktās ārējo sienu virsmu apstrādes un pretkorozijas pārklājuma prasības. Jauna konteineru gadījumā Pretendents rūpnieciski veikto konteineru virsmas apstrādi un uzklāto pretkorozijas sistēmu apliecina ar atbilstošiem ražotāja dokumentiem.

2. Jautājums:

Tehniskās specifikācijas 3. punktā “Grīdas griezumam” minēts, ka izloācija darba telpā ir poliuretāna putas 300mm. Slēgto poru poliuretāna putu siltumvadītspējas koeficients ir 0,021 W/(m·K). Salīdzināšanai, akmens vates siltumvadītspējas koeficients ir 0,041 W/(m·K). Pielīdzinot siltumvadītspējas koeficientus, prasītais 300mm poliuretāna putu siltinājums būtu analogs gandrīz 600mm akmens vates siltinājumam, kas ir nesamērīgi liels un nevajadzīgs biezums.

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam pasūtītāju mainīt Tehniskās specifikācijas prasību par grīdas siltinājumu 300mm biezumā uz 100mm biezumu.

Atbilde:

Ņemot vērā, ka darba telpas grīdas (300mm) un gaitenja grīdas (100mm) virsmu starpība ir 200mm, tad darba telpas grīdas starpības aizpildīšanai var izmantot vates siltinājumu, bet grīdas siltinājuma pamatslānim jāparedz slēgto poru poliuretāna putu siltinājums 100mm biezumā.