



Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, Būvniecības administratīvā inspekcija

Reģistrācijas Nr. 90000051970, Jūras iela 36, Ventspils, LV3601
tālrunis: 63601162, 63601197, e-pasts: apn@ventspils.lv, <http://www.ventspils.lv>

B Ū V A T Ļ A U J A N R. B I S - B V - 4 . 5 - 2 0 2 2 - 9 0

1. Objekts **Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī**
2. Pasūtītājs **Pašvaldības SIA "ŪDEKA", 41203000983, Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, 63661495, udeka@ventspils.lv
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Komunālā pārvalde", 90000088935, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, +37163624269, kom.parvalde@ventspils.lv
Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, 29353242, juris.siklis@vbp.lv**

3. Ziņas par būvēm:

Kadastra apzīmējums: **27000040505002**

Kadastra numurs: -

1.	Būves veids	Inženierbūve
2.	Inženierbūves iedalījums	pašvaldības/komersantu ceļš
3.	Nosaukums	Ostas iela (no Jāņa ielas līdz Dārza ielai)
4.	Būvniecības veids	Pārbūve
5.	Būves grupa	2. grupa
6.	Adrese	-
7.	Galvenā zemes vienība	27000040504
8.	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs	Ventspils valstspilsētas pašvaldība, 40900038010, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, +37163601100, dome@ventspils.lv Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, +37163622586, info@vbp.lv

Lietas numurs: BIS-BL-390188-7797

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2022-90

Sistēmas reference: 9fe1abe366ad5ea64b023db5805ef0571eb547c880fdc30aa7c2ac0c4e3444e2

1.lpp no 10 lpp

9.	Paredzētais galvenais lietošanas veids	2112 Ielas, ceļi un laukumi
10.	Garums (m)	510.0

4. Ziņas par zemes gabaliem:

Kadastra apzīmējums: **27000040504**Kadastra numurs: **27000040504**

1.	Adrese	-
2.	Īpašnieks	Ventspils valstspilsētas pašvaldība, 40900038010, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, +37163601100, dome@ventspils.lv Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, +37163622586, info@vbp.lv

Kadastra apzīmējums: **27000040505**Kadastra numurs: **27000040505**

1.	Adrese	-
2.	Īpašnieks	Ventspils valstspilsētas pašvaldība, 40900038010, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, +37163601100, dome@ventspils.lv Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, +37163622586, info@vbp.lv

Kadastra apzīmējums: **27000021114**Kadastra numurs: **27000021114**

1.	Adrese	-
2.	Īpašnieks	Ventspils valstspilsētas pašvaldība, 40900038010, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, +37163601100, dome@ventspils.lv Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, +37163622586, info@vbp.lv

Kadastra apzīmējums: **27000020512**Kadastra numurs: **27000020512**

1.	Adrese	-
2.	Īpašnieks	Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, +37163622586, info@vbp.lv Ventspils valstspilsētas pašvaldība, 40900038010, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, +37163601100, dome@ventspils.lv

Kadastra apzīmējums: **27000040605**Kadastra numurs: **27000040605**

1.	Adrese	Plosta iela 7, Ventspils, LV-3601
2.	Īpašnieks	Ventspils valstspilsētas pašvaldība, 40900038010, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, +37163601100, dome@ventspils.lv Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, +37163622586, info@vbp.lv

Kadastra apzīmējums: **27000020426**Kadastra numurs: **27000020426**

1.	Adrese	-
2.	Īpašnieks	Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, +37163622586, info@vbp.lv Ventspils valstspilsētas pašvaldība, 40900038010, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, +37163601100, dome@ventspils.lv

5. Būvprojekta izstrādātājs:

SIA "BM-projekts", būvkomersanta reģistrācijas Nr. 7008-RA2

6. Atkritumu apsaimniekošana:

7. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana): **Ielu apbūves teritorija**

8. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude:

Apsekošanas datums:

Atzinums par būves pārbaudi: **BIS-BV-19.9-2021-16186 (185) (28.12.2021)****Projektēšanas nosacījumi**

1.	saskaņojumi
1.1.	ar zemes gabala tiesisko valdītāju - Ventspils brīvostas pārvaldi
1.2.	ar zemes gabalu Skolas ielā 8, Ventspilī un Ostas ielā 9, Ventspilī īpašnieku - SIA "Kuldīgas 189"; 51203067041; Tērauda iela 7, Ventspils, LV-3601; 26480055 (saistībā ar ietves izbūvi gar iepriekš minētajiem nekustamajiem īpašumiem, ņemot vērā, ka ietves uz zemes gabalu sadalījumā izvietoti demontētu ēku pamatu fragmenti)
1.3.	ar valsts institūcijām
1.3.1.	Latvijas Valsts ceļi; 40003344207; Torņa iela 7/9, Rīga LV-1050; +37167036420; Marite.Kolberga@lvceli.lv

Lietas numurs: BIS-BL-390188-7797

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2022-90

Sistēmas reference: 9fe1abe366ad5ea64b023db5805ef0571eb547c880fdc30aa7c2ac0c4e3444e2

3.lpp no 10 lpp

1.3.2.	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde TNI; 90000038351; Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050; 67229272; pasts@mantojums.lv
1.4.	ar pašvaldības institūcijām
1.4.1.	“VENTSPILS KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde; 90000088935; Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601; 63624269; kom.parvalde@ventspils.lv
1.4.2.	Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Kultūras centrs"; 90001156868; Kuldīgas iela 18, Ventspils, LV-3601; 63624796; kulturas.centrs@ventspils.lv
1.4.3.	Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs"; 90001517332; Akmeņu iela 3, Ventspils, LV-3601; 63607607; vdc@ventspils.lv
1.4.4.	PSIA "Ventspils reiss"; 40003333256; Robežu iela 7, Ventspils, LV-3601; 63629904; vreiss@ventspils.lv
1.4.5.	SIA "Kurzemes filharmonija"; 51203035281; Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601; 25773303; koncertzale@ventspils.lv
1.5.	ar inženiertīklu īpašniekiem
1.5.1.	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"; 40003857687; Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160; 67726000; bis@sadalestikls.lv
1.5.2.	SIA Tet TNI; 40003052786; Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011; 67177177; uzraugi@tet.lv
1.5.3.	PSIA "ŪDEKA"; 41203000983; Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602; 63661495; viesturs.otomers@ventspils.lv
1.6.	citu institūciju skaņojumi
1.6.1.	SIA "Ventmalas māja"; 41203058564; Užavas iela 8-1, Ventspils, LV-3601; 26478331; Ilze.Zeberga@ventspils.lv (saistībā ar objekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība Ūdens ielā 6, Ventspilī" būvprojekta risinājumiem)
2.	vides pieejamības prasības:
2.1.	teritoriju labiekārtojumam, piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem un gājēju pārējām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un citu;
2.2.	ielu šķērsojumos ratiņu nobrauktuvēs/pandusos paredzēt izbūvēt taktilās brīdinošās joslas cilvēkiem ar redzes traucējumiem, risinājumu būvprojekta izstrādes laikā saskaņojot ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu (turpmāk - APN);
3.	Būvprojekta sastāvs - atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 85. punktā noteiktajam:
3.1.	vispārīgā daļa;
3.2.	arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:
3.2.1.	vispārīgo rādītāju lapa;
3.2.2.	būvprojekta ģenerālplāns;

3.2.3.	savietotais projektējamo inženiertīklu plāns;
3.2.4.	teritorijas vertikālais plānojums, tai skaitā garenprofils;
3.2.5.	labiekārtojuma un apstādījumu plāns;
3.2.6.	grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;
3.2.7.	raksturīgie griezumī ar augstuma atzīmēm;
3.2.8.	būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;
3.3.	inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli;
3.4.	tehniskās shēmas un aprēķini (segumu nestspējai);
3.5.	darbu organizēšanas projekts (to izstrādāt kā atsevišķu būvprojekta sadaļu);
3.6.	vides aizsardzības pasākumi;
3.7.	ekonomiskā daļa;
4.	būvprojekts jāizstrādā, piemērojot Latvijas (ES dalībvalsts) nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības;
5.	prasības būvniecības atkritumu apsaimniekošanai:
5.1.	pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēt slēgt līgumu ar fizisku vai juridisku personu, kura normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saņēmusi Atkritumu apsaimniekošanas, t.sk. bīstamo atkritumu, atļauju Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes Ventspils nodaļā (tālr. 63626903);
5.2.	būvniecības procesā radušos būvgruzus pieļaujams transportēt uz Piedzīvojumu parku – slēpošanas kalnu, ja tas nav pretrunā ar 5.1. punktā noteikto;
6.	būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
6.1.	būvprojekta vadītājam;
7.	citas prasības attiecībā uz būvprojekta izstrādi:
7.1.	visā projektējamā Ostas ielas garumā (no Jāņa ielas līdz Dārza ielai) paredzēt atļautā braukšanas ātruma samazināšanu līdz 30km/h, uzstādot 525.ceļazīmes (maksimālā ātruma ierobežojuma zona); koriģēt informāciju vispārīgo rādītāju lapā un skaidrojošajā aprakstā;
7.2.	plāna rasējumos norādīt brauktuves ass piketāžu;
7.3.	plāna rasējumu apzīmējumos precizēt (koriģēt) brauktuves 100x30x15 apmales tekstuālo informāciju;
7.4.	brauktuves Ziemeļu pusē (tuvāk Ventai) paredzēt koriģēt brauktuves apmaļu izbūves risinājumu, pamatā apmales izceļot +4 līdz 6cm virs brauktuves seguma (izmantojot 100x22x15 apmales), lai kuģu apkalmes transports tām vajadzības gadījumā var pārbraukt pāri, izņemot vietās, kur tas nav nepieciešams, analogi esošajai situācijai dabā;

7.5.	plāna rasējumu apzīmējumos iekļaut brauktuves 100x30x15 apmales, kuras paredzēts izbūvēt guļus; koriģēt vertikālo plānu, neparedzot šīs apmales izcelt +10cm virs seguma, bet izbūvējot tās vienā līmenī ar brauktuves segumu;
7.6.	Ostas ielas brauktuvi vizuāli nodalīt no tai pieslēdzošajām ielām un nobrauktuvēm uz zemes gabaliem, pieslēgumos un nobrauktuvēs izbūvējot atšķirīgu betona bruģakmeni no Ostas ielas brauktuves seguma, to detalizēti attēlojot gan plāna rasējumos, gan bruģa rakstos;
7.7.	izstrādāt detalizētus betona bruģakmens ieklāšanas rakstus gan brauktuvei, gan pieslēdzošajām ielām un iebrauktuvēm, gan ietvēm un velociņiem un citiem segumiem, projektā izstrādājot un pievienojot atsevišķus segumu izbūves plānus un detalizētus bruģa rakstu ieklāšanas mezglus;
7.8.	gājēju ietvi / velociņu iebrauktuvi un pieslēdzošo ielu šķērsojumos paredzēt kā prioritāru, šajos šķērsojumos segumu izbūvējot ietves / velociņa bruģakmens rakstā, 8cm biezumā;
7.9.	laukumam starp Zvana un Tirus ielām būvprojektā izstrādāt un piedāvāt atšķirīgu betona bruģakmens / plāksni ieklāšanas rakstu no gājēju ietves bruģakmens rakstiem;
7.10.	7.6. līdz 7.9. punktos minētos risinājumus būvprojekta izstrādes laikā saskaņot ar APN;
7.11.	nav pieļaujama situācija, kāda ir atspoguļota rasējumā TS-CD-4 1.griezumā, kur gājēju ietvē tiek veidota lietus ūdens savākšanas tekne, kura nekur netiek novadīta; precizēt projektēto risinājumu, tā lai viss ietves šķērskritums tiktu paredzēts ar kritumu uz brauktuvi;
7.12.	būvprojektā izstrādāt detalizētu satiksmes organizācijas tehnisko risinājumu, plāna rasējumos norādot gan projektētās ceļazīmes, gan visas esošās (tai skaitā demontējamās) ceļazīmes un ielu nosaukumu norādes;
7.13.	projektētā velociņa savienojumā ar esošo velociņu pie Jāņa ielas projektā norādīt, ka ir nepieciešams likvidēt uz esošā velociņa ~10m garā posmā uzklāto 925. horizontālo apzīmējumu;
7.14.	posmā gar vides objektu "Krišjānis Valdemārs" velociņu paredzēt starp vides objektu un Ostas ielas brauktuvi, paredzot vides objekta pārvietošanu par 2m tuvāk Ventai; būvprojektā norādīt, ka pirms vides objekta uzstādīšanas, vietas precizēšanai dabā jāpieaicina APN pārstāvi;
7.15.	pazemināto brauktuves 100x22x15 apmali Jāņa un Ostas ielu krustojumā paredzēt izbūvēt vienā līmenī ar segumu (MBP paredzēts +12cm);
7.16.	Kuģinieku ielas brauktuves posmu starp Ostas ielu un ēku Ostas ielā 23, Ventpilī paredzēt divvirzienu satiksmei, aprīkojot to ar attiecīgajiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, tai skaitā brauktuves horizontālā apzīmējuma Nr.930 uzklāšanu;
7.17.	paredzēt brauktuves horizontālā apzīmējuma Nr.930 uzklāšanu uz Ūdens ielas; šajā laukakmens izbūves zonā paredzēt 6 podu – analogā izpildījumā esošajiem, kas veidoti gabiona formā, uzstādīšanu;

7.18.	iebrauktuves izbūvi uz zemes gabalu Ūdens iela 6, Ventspilī paredzēt tādā platumā, kāda tā ir paredzēta objekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība Ūdens ielā 6, Ventspilī" izstrādes stadijā esošajā būvprojekta risinājumā - līdz ēkas Ostas iela 15, Ventspilī betona apmalei;
7.19.	neparedzēt apstādījumu dobes ierīkošanu zonā starp Kuģinieku ielu un Ūdens ielu;
7.20.	neparedzēt iebrauktuves izbūvi uz zemes gabalu Lielā iela 21, Ventspilī no Ostas ielas puses (uz šo zemes gabalu tā var tikt izbūvēta no Lielās ielas puses);
7.21.	pret autobusu stāvvietām paredzēt uzstādīt norobežojošos stabus (izmantot esošos demontējamus stabus, tos pirms uzstādīšanas atjaunojot);
7.22.	gājēju tehniskās ietves autobusu stāvvietas sānos paredzēt izbūvēt 1.5m platumā;
7.23.	paredzēt demontēt divus informācijas standus, kuri atrodas pie vides objekta "Kuģu vērotājs";
7.24.	neparedzēt gājēju pārejas (tai skaitā speciālā gājēju pārejas apgaismojuma) izbūvi Tīrgus ielā, tā vietā izbūvējot bruģakmens rakstu, atbilstoši 7.7.punktā norādītajam;
7.25.	ņemot vērā tehniskā apsekojuma laikā konstatētās nepilnības Ostas un Dārza ielu krustojumā esošās lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskajā risinājumā, kas pie lielām lietus gāzēm apgrūtina lietus ūdeņu novadišu Ventā, paredzēt šīs lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvi;
7.26.	būvprojektā norādīt uzstādāmo labiekārtojuma elementu (soliņi; atkritumu urnas; puķu pudī; veloturētāji; u.c.) dizainu un to plānotās uzstādīšanas vietas, būvprojekta izstrādes laikā to saskaņojot ar APN;
7.27.	soliem, kas izvietoti ielas posmā no Jāņa līdz Ūdens ielai, nav paredzēti būtiski mainīt izvietojumu, lai gan esošajās novietnēs tie tiek reti izmantoti; būvprojekta izstrādes ietvaros nepieciešams pārskatīt solu izvietojumu, veidojot sēdēšanai – atpūtai patīkamu vidi, un izvērtējot iespēju solus grupēt ar puķu podiem, kā arī 1 - 2 solu grupas izvietot pie spīķera ēkas, kur to pieļauj paredzamais skatuves novietojums;
7.28.	pārskatīt projektēto solu izvietojumu pie tirdzniecības kioskiem; būvprojekts minimālā sastāvā izstrādātajā risinājumā divi soli novietoti ar skatu uz esošo tualetes ēku;
7.29.	būvprojektā ietvert piezīmi, ka pirms visu labiekārtojuma elementu uzstādīšanas / izbūvēs, to vietu precizēšanai dabā ir pieaicināms APN pārstāvis;
7.30.	nepieciešamajās vietās (plānoto būvdarbu zonā) paredzēt esošo inženierkomunikāciju pārbūvi un pēc pārbūves nelietojamo inženierkomunikāciju demontāžu;
7.31.	lietus ūdens savākšanas aku (gūliju) krustojumā ar Jāņa ielu izbūvēt ietves daļā, neparedzot brauktuvei kabatiņu; šajā vietā (1m zonā ap gūliju) brauktuves apmali izbūvēt vienā līmenī ar segumu;
7.32.	lietus ūdens kanalizācijas izbūvi līdz gūlijai pret zemes gabalu Ūdens iela 6, Ventspilī ir nepieciešams ietvert šī būvprojekta apjomos; lietus ūdens kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas atzarus uz zemes gabalu Ūdens iela 6, Ventspilī paredzēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Komunālā pārvalde" apjomos;

7.33.	ņemot vērā to, ka pie Ūdens ielas plānots pārbūvēt lietus ūdens kanalizācijas izvadu uz Ventu, būvprojekta izstrādes laikā izvērtēt (risinājumu saskaņojot ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi "Ventspils Komunālā pārvalde" un APN), vai nav nepieciešams optimizēt esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu risinājumu, samazinot aku skaitu;
7.34.	paredzēt rezerves cauruļu izbūvi:
7.34.1.	visā pārbūvējamā ielas posmā blakus apgaismojuma kabeļlīnijai paredzēt divas D110 rezerves caurules;
7.34.2.	no sadalnēm pie Ventas līdz zemes gabalam Ūdens ielā 6, Ventspilī (perpendikulārā virzienā) divu cauruļu (perspektīvajiem elektroapgādes tīkliem) vietā paredzēt trīs, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Komunālā pārvalde" apjomos paredzot divas no tām; ņemot vērā šajā punktā minēto, neparedzēt sakaru kanalizācijas izbūvi no sadalnēm pie Ventas līdz Ūdens ielai;
7.34.3.	neparedzēt rezerves caurules izbūvi starp īpašumiem Ūdens ielā 6 un Ostas ielā 12, Ventspilī – tā izbūvēta jau iepriekšējos gados un ir saglabājama;
7.35.	būvprojekta izstrādes laikā saskaņot ar APN paredzēto hidrantu (tai skaitā kuģu apkales vajadzībām nepieciešamo) veidu / dizainu;
7.36.	būvprojektā precizēt apgaismojuma risinājumu, samazinot gaismekļu skaitu (palielinot soli starp apgaismojuma balstiem) un precizējot to novietni, izvietojot tos kontekstā ar Ostas ielai pieguļošajās ielās esošā apgaismojuma balstu izvietojumu; precizēto apgaismojuma risinājumu būvprojekta izstrādes laikā saskaņot ar APN;
7.36.1.	nav saprotams, kāpēc ir paredzēts uzstādīt tik daudz apgaismojuma sadalņu (nepieciešams samazināt to skaitu); būvprojekta risinājums ir aktualizējams, būvprojekta izstrādes sākuma stadijā sazinoties ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi "Ventspils Komunālā pārvalde" un piesaistot pilsētas apgaismojuma uzturētāju;
7.36.2.	ielas apgaismojuma balsts pret Jāņa ielu (ja tā uzstādīšana atbilstoši izgaismojuma diagrammai ir nepieciešama) ir jāparedz Ostas ielas Dienvidu pusē;
7.36.3.	ietves / velosliņa apgaismojumu izvietot tuvāk Ventai, paredzot uz šiem balstiem uzstādīt tikai vienu gaismekli (vērstu pret Ostas ielu), izņemot gar "Hercogs Jēkabs" piestātni, kur varētu tikt saglabāts MBP piedāvātais risinājums - uzstādīt divpusējus gaismekļus, balstus paredzot uz projektējamās atbalstsienas;
7.36.4.	neparedzēt specializēto gājēju pāreju apgaismojuma izbūvi projektā paredzētajām gājēju pārejām;
7.36.5.	būvprojektā paredzēt atjaunot/pārbūvēt esošo apgaismojumu pie vides objekta "Kuģu vērotājs" - šobrīd esošais apgaismojums nedarbojas;
7.36.6.	paredzēt apgaismoja izbūvi akmens simpozija vides objektam "Daba dažkārt iecērt zobus" (starmetis uz apgaismes balsta);
7.36.7.	būvprojektam, ņemot vērā iepriekš minēto, pievienot aktuālu ielas izgaismojuma diagrammu.

9. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš: **28.12.2026.**

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1.	Būvniecības administratīvajā inspekcijā iesniedzams:
1.1.	būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums;
1.2.	būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopija;
1.3.	būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;
1.4.	būvdarbu veicēja līgums un gadījumos, kad būvdarbu veicējs nenodarbina vai nenozīmē visām būvprojekta daļām atbilstošu būvspeciālistu – atsevišķu būvdarbu veicēja/-u līgums;
1.4.1.	rīkojums, atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvdarbu vadītāja/-u nozīmēšanu, kuru parakstījuši nozīmētie būvdarbu vadītāji;
1.4.2.	būvdarbu žurnāls BIS sistēmā;
1.4.3.	darbu veikšanas projekts;
1.5.	rīkojums par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu;
1.5.1.	darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinošs dokuments;
1.6.	būvuzraudzības līgums;
1.6.1.	rīkojums, atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvuzrauga nozīmēšanu, kuru parakstījuši nozīmētie būvuzraugi;
1.6.2.	būvuzraudzības plāns;
1.7.	autoruzraudzības līgums (gadījumos, kad būvdarbu izmaksas pārsniedz 142 287,18EUR), ja līgums netiek slēgts ar būvprojekta izstrādātāju – dokumentēts apliecinājums, ka būvprojekta izstrādātājs atteicies no autoruzraudzības veikšanas vai izbeigusies tā tiesībspēja
1.7.1.	rīkojums par autoruzrauga (būvspeciālista) nozīmēšanu, visām būvprojekta daļām, kuru parakstījuši nozīmētie autoruzraugi;
1.8.	Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauja, ja tā nepieciešama saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju;
1.9.	līgums ar arheoloģiskās uzraudzības veicēju, ja tas nepieciešams saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju;
1.10.	ielas braucamās daļas slēgšanas gadījumā saskaņota transporta kustības organizēšanas shēma.

.

Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS

Lietas numurs: BIS-BL-390188-7797

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2022-90

Sistēmas reference: 9fe1abe366ad5ea64b023db5805ef0571eb547c880fdc30aa7c2ac0c4e3444e2

9.lpp no 10 lpp

PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "VENTSPILS DOMES ADMINISTRĀCIJA".

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, atbildīgā amatpersona:

Mārtiņš Rozentāls, Ventpils valstspilsētas pašvaldības iestāde
"Ventpils domes administrācija" Arhitektūras un
pilsētbūvniecības nodaļa, Būvniecības administratīvā inspekcija

(vārds, uzvārds, amats, organizācija)

04.03.2022 14:06

(datums)

Šis dokuments ir parakstīts BIS ar elektroniskās parakstīšanas rīku saskaņā ar Būvniecības likuma 24.panta 9. un 10. daļu.

Izrakstu sagatavoja: Būvniecības informācijas sistēma

05.10.2022 13:46

Jānis Mednis, SIA "BM-projekts"