


NN	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Piezīmes
1	Upes gultnes izpēte ar ūdenslīdēju palīdzību.	m ²	470,0	5m platībā jostā
2	Virzienrāmju ierīkošana fasādes rievstienas iedzišanai	tek.m	107,0	
3	Tērauda rievpāļu, enkuru pretkorozijas izolācija.	t	42,1	
4	Signālpāļu iedzišana un izvilksana no 15,0m gariem PU12 caururievpāļiem (pāļu apgrozījuma cikls –6 reizes).	t	35,7	
5	Tērauda rievpāļu PU–18 iedzišana (fasādes sienā)	t	186,51	
6	Tērauda rievpāļu PU–12 iedzišana (fasādes sienā)	t	38,01	
7	Tērauda rievpāļu PU–18 iedzišana (enkursienā)	t	16,0	
8	Drenāžas ierīču montāža	gab/t	24/0,19	
9	Būvbedres atrakšana	m ³	600,0	
10	24cm diametra koka polikltu nolikšana zem enkuriem	m ³	2,3	
11	Enkuru montāža	t	12,99	
12	Izkliedsiju montāža (fasādes sienā)	t	3,88	
13	Izkliedsiju montāža (enkursienā)	t	1,3	
14	Būvbedres aizbēršana ar smilt–granti maisījumu līdz 1,39m or blīvēšanu	m ³	1500,0	
15	Monolīta dz.bet. virsbūves betonēšana	m ³	137,8	
16	Deformācijas šuvju izveidošana.	m ² m	8.5 21.0	sk. lapā HR3A–13
	Putu polisterols			
	Atdures materiāli			
17	Koka atvairbrusu montāža un krāsošana		skat. HR3A–16	
18	Ø25mm L=170mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai	gab	44	tips 2.
19	Ø35mm L=280mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai	gab	116	tips 1.
20	Fenderu MPP 125x750x1000 (tips 2) montāža	gab.	11	
21	Fenderu DD–400x300 L _{kopā} =23,40m (tips 1) montāža	gab	2	
22	Seguma izveidošana		sk. 07–49–GP3	
23	Slīdrogu 5t spēkam montāža un krāsošana	gab.	2	
24	Slīdrogu 10t spēkam montāža un krāsošana	gab.	2	
25	Koka veidņa (L=7m) iegremdēšana savienojumā ar piestātni Nr.24	gab. m ³	1 0,11	
26	Spraugas aizpildīšana savienojumā ar maisiem ar betonu.	m ³	0,9	
27	Nožogojuma atjaunošana, izmantojot demontētos konstruktīvos elementus.	m	15,0	
28	Esošo dzelzsbetona virsbūvju demontāža	m ³	43,0	mulīna galvas zonā
29	Esošo koka pāļu izvilksana	gab.	15	mulīna galvas zonā
30	Esošo rievpāļu izvilksana	gab.	50	mulīna galvas zonā
31	Atpakaļ aizbēršana grunts izņemšana	m ³	420,0	mulīna galvas zonā

NN	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Piezīmes
	Būvlaukuma priekšdarbi			
1	Esošo poleru demontāža	gab	8	
2	Esošo dzelzsbetona virsbūvju izjaukšana līdz atz. 1,37m	m ³	20,0	
3	Zobrievojumu izciršana esošajā virsbūvē	m ³	2,7	
4	Esošo būvgružu izvešana	m ³	10,0	
5	Esošo koka pāļu izvilksana	gab.	20	
6	Esošo tērauda pāļu izvilksana	gab.	3	
7	Esošo stieplu sieta nožogojuma ar vārtiem demontāža	m	15,0	

A	28.02.2013.	Saskaņā ar seguma konstrukcijas izmaiņus	L.Budīna		
Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica Paraksts		
<div><div><div><div>SIA "JŪRAS PROJEKTS"</div><div>ĢEPRŪBES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA Tāl. +371 67276534 Fakss +371 67842509 E-pasts: jurasprojekts@mail.euro.lv</div></div></div></div>			Projekta Nr. 07–49–HR3A		
			Piestātnis		
			Ventspils brīvostas pārvalde		
Būvpr.d.vad.	L.Budīna		Objekta nosaukums Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija.		
Projektēja	T.Gordejeva				
Datums			Lapas nosaukums		
			05.2008	3. kārtā. Darbu apjomi.	
Lapas arh.Nr.			P–30529A	Izm.	A
			HR3A-2		