

Objekta nosaukums: **Vētras poleru izbūve Ventspils brīvdostas pietātnē Nr. 16**

Līguma Nr. H09.06.22/105

Pasūtītājs: **Ventspils brīvdostas pārvalde**

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz HB daļas rasējumiem

<i>Nr. p. k.</i>	<i>Spec. Nr.</i>	<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Daudzums</i>
1	2	3	4	5
1		<b>Sagatavošanas darbi</b>		
2	S3.2.1.; S3.2.3.	Mobilizācija un demobilizācija	KS	1
3	S3.2.2.	Būvju asu nospraušana	KS	1
4	S3.2.4.	Esoša seguma demontāža	KS	1
5	S3.2.4.	Esošas pietātnes monolītās dzelzsbetona atslodzes plātnes demontāža	KS	1
6		<b>Betonēšanas darbi</b>		
7	S2.4.	Šķembu sagatave zem poleru podestiem	m <sup>3</sup>	6,3
8	S3.4.3	Veidņi	KS	1
9	S2.2	Stiegrojums B500B poleru podestiem	t	4,11
10	S2.1; S3.4.	Betons C35/45 poleru podestiem	m <sup>3</sup>	31
11	S2.1; S3.4.	Betons C35/45 seguma atjaunošanai	m <sup>3</sup>	1,76
12		<b>Tērauds</b>		
13	S2.3; S3.3	Tērauds S355J2H poleriem	t	2,77
14		<b>Konstrukciju aizsardzība</b>		
15	S3.5.1	Poleru krāsošana, ar virsmas sagatavošanu	m <sup>2</sup>	8,6
16		<b>Citi darbi</b>		
17	S3.6.1	Ķīmisko enkuru M16 L=500 mm iebūve	gb	60
18	S3.6.1	Impregnēto koka aizsargbrusu uzstādīšana	m <sup>3</sup>	1,8
19	S3.6.1	Tērauda uzlikas un skrūves brusām	KS	1
20	S3.6.1	Signālmarkējuma izveidošana uz aizsargbrusām	m <sup>2</sup>	8,8

Būvdarbu apjomu tabulā pieņemts nestandarta apzīmējums "KS" - kopsumma.

Sastādīja: \_\_\_\_\_ A. Savenko

Pārbaudīja: \_\_\_\_\_ Būvprojekta vadītājs Vadims Oļts, sert. Nr. 3-01832