

Objekta nosaukums: **Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr. 16**

Līguma Nr. **H09.06.22/104**

Pasūtītājs: **Ventspils brīvostas pārvalde**

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz HB un GP daļas rasējumiem

<i>Nr. p. k.</i>	<i>Spec. Nr.</i>	<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Daudzums</i>
1	2	3	4	5
1		Sagatavošanas darbi		
2	S3.2.1.; S3.2.3.	Mobilizācija un demobilizācija	KS	1
3	S3.2.2.	Būvju asu nospraušana	KS	1
4	S3.2.4.	Esošo fenderu (prizmatisko un peldošo) demontāža, t.sk. esošā fendera F3 rāmis ar fendera elementiem	KS	1
5		Betonēšanas darbi		
6	S3.4.3	Veidņi	KS	1
7	S2.2	Stiegrojums B500B fenderu piebetonējumam, ieskaitot ieliekamas detaļas	t	9.15
8	S2.2	Stiegrojums B500B fendera F3 monolīta dzelzsbetona posmam	t	0.17
9	S2.1; S3.4.	Betons C40/50 fenderu piebetonējumam	m ³	62.21
10	S2.1; S3.4.	Betons C35/45 fendera F3 monolīta dzelzsbetona posmam	m ³	3.32
11	S2.1; S3.4.	Betons C35/45 seguma atjaunošanai	KS	1.00
12		Tērauds		
13	S2.3; S3.3	Tērauds fendera F3 stiprinājuma rāimim (esošā rāmja pagarināšana)	t	1.94
14		Konstrukciju aizsardzība		
15	S3.3.4	Amortizācijas ierīces F3 tērauda konstrukcijas krāsošana	t	3.8
16		Citi darbi		
17	S3.5.2	Kimisko enkuru M20 8.8 L=650 mm iebūve	gb	26
18	S3.5.2	Kimisko enkuru M30 8.8 L=520 mm iebūve	gb	40
19	S3.5.2	Kimisko enkuru M20 8.8 L=1200 mm iebūve	gb	220
20	S3.5.2	Kimisko enkuru M30 8.8 L=600 mm iebūve	gb	320
21	S3.5.2	Kimisko enkuru M48 8.8 (garums no ražotāja) iebūve	gb	80
22	S3.5.2	Skrūves, uzgriežņi, paplāksnes M48 L=170 mm iebūve	KS	8
23	S3.5.2	Esošo ø2000 peldošo fenderu pārceļšana un stiprināšana pie virsbūves (jaunu stiprināšanas cilpu ierīkošana nepieciešamības gadījumā)	gb	2.0
24	S3.5.1	Fendera F3 tērauda esošā stiprinājuma rāmja pagarināšana un montāža pie piestātnes komplektā ar fendera elementiem	KS	1
25	S3.5.1	Jauni koniskie fenderi SCN1600 F0.9 (vai analogs) komplektā ar atdurplātni un stiprinājuma elementiem	KS	10
26	S3.5.1	Jaunu konisko fenderu SCN1600 F0.9 (vai analogs) komplektu montāža pie piestātnes saskaņā ar ražotāja rekomendācijām	KS	10
27	S3.5.3	Seguma (jaunu dzelzsbetona plātņu) atjaunošana jaunizbūvējamā fendera F3 zonā (plātņu stiprinājuma konstrukcijas izgatavošana un montāža nepieciešamības gadījumā)	KS	1

Būvdarbu apjomu tabulā pieņemts nestandarta apzīmējums "KS" - kopsumma.

Sastādīja: _____ A. Savenko

Pārbaudīja: _____ Būvprojekta vadītājs Vadims Olts, sert. Nr. 3-01832