

Nr. p.k.	Materiālu , iekārtu nosaukums	Tips,marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
AUKSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA (Ū1) - MATERIĀLI					
1	PE daudzslāņu caurule	OD32	m	5,0	
2	PE daudzslāņu caurule	OD25	m	88,0	
3	PE daudzslāņu caurule	OD20	m	45,0	
4	PE daudzslāņu caurule	OD16	m	5,0	
5	Noslēgventilis uz OD32 cauruļvada	DN25	gab.	1	
6	Noslēgventilis uz OD25 cauruļvada	DN20	gab.	7	
7	Noslēgventilis uz OD20 cauruļvada	DN15	gab.	1	
8	Lodveida ventīlis iekārtu pievadam OD20	DN15	gab.	4	
9	Lodveida ventīlis iekārtu pievadam OD16	DN15	gab.	1	
10	Pretkondensāta izolācija ar biezumu 9mm.		m	143,0	
11	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude		m	143,0	
12	Ū1 sistēmas dezinfekcija		m	143,0	
13	Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli.		kompl.	1	
KARSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA (S3) - MATERIĀLI					
1	PE daudzslāņu caurule	OD20	m	23,0	
2	Lodveida ventīlis iekārtu pievadam OD20	DN15	gab.	3	
3	Siltumizolācija ar biezumu 20mm		m	23,0	
4	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude		m	23,0	
5	S3 sistēmas dezinfekcija		m	23,0	
6	Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli.		kompl.	1	
UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA SISTĒMA (Ū2) - MATERIĀLI					
1	Tērauda cauruļvads DN65 (76,1x3,2mm)		m	52,0	
2	Noslēgventilis (sistēmas tukšošanai)	DN32	gab.	5	
3	Ugunsdzēsības šļūtenu savienotājgalviņa	DN65	gab.	5	
4	Pulverdzēsējais ugunsdzēsības aparāts (uzstādāms ugunsdzēsības krānu kastē)		gab.	5	
5	Ugunsdzēsības krānu kaste kompl.ar pulverdzēsējamā aparāta nodalījumu 650x950x250mm		gab.	5	
6	Ugunsdzēsības krāns	DN65	gab.	5	
7	Stobrs (slēdzams saskaņā ar LVS EN 671-2)		gab.	5	
8	Ugunsdzēsības plakanā šļūtene d65mm	l=25,0	gab.	5	
9	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude		m	52,0	
10	Tērauda fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli.		kompl.	1	
ŪDENSVADU SISTĒMA Ū1,S3,Ū2 - DARBU APJOMI					
1	Plastmasas cauruļvadu montāža		m	166,0	
2	Tērauda cauruļvadu montāža		m	52,0	
3	Esošo ūdensvada cauruļvadu demontāža		m	170,0	
4	Esošo ugunsdzēsības kastu demontāža		gab.	6	