Nr. p.k.	Materiālu , iekārtu nosaukums	Tips,marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMA (K1) - MATERIĀLI				
1	Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP	OD110	m	4,0	
2	Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP	OD50	m	20,0	
3	Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli.		kompl.	1	
	KONDENSĀTA KANALIZĀCIJAS SISTĒMA (K2) - MATERIĀLI				
1	Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP		m	80,0	
2	Sifons ar bumbiņu uz OD32 cauruļvada	DN25	gab.	8	
3	Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli.		kompl.	1	
	SANITĀRTEHNISKĀS IEKĀRTAS				
1	Brīvi stāvošs klozetpods komplektā ar skrūvēm, skalošanas kasti, pievienošanas caurulēm, sēdrinķi, vāku, ar vertikālo izvadu, balts		kompl.	1	
2	Pie sienas stiprināma keramikas izlietne, balta, komplektā ar skrūvēm, sifonu, jaucējkrānu		kompl.	5	
	Piezīmes:				
	Visas sanitārtehniskās iekārtas pirms montāžas				
	būvuzņēmējam saskaņot ar pasūtītāju.				
	Specifikācijās norādīts iekārtu tips un skaits informatīvi.				

Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.	Stadija	Lapa	Lapas
BPDV	R.Liberts		09.21.		BP	2	2
Izstrādāja	R.Liberts		09.21.				
				Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums.			