1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

G F E D C B A

UTKR-600x800 *+EL.piedziņa*

UBS3-800-800 *L 4500 m3/h Mīkpaksla ≤5.030mm*

Uz 1.stāvu

Uz 1.stāvu

Ugunsdrošais vārsts 800x500

Ugunsdrošais vārsts 800x500

G160 *Uz jumtu*

Nosūce DN315 1440 m3/h pacēluma uz jumtu

DN100 *notekdums*

Nosūce DN400 4050 m3/h pacēluma uz jumtu

Nosūce DN400 4050 m3/h pacēluma uz jumtu

5.330

PD-KI160 *230 m3/h*

G2-3

4.240

DN160

ND-CRL160 *230 m3/h*

DN160

Nosūce DN315 1380 m3/h pacēluma uz jumtu

DN315

ND-CRL200 *575 m3/h*

Nosūce DN315 855 m3/h pacēluma uz jumtu

PD-KHAA-16-1-1 *380 m3/h*

DN200

DN250

PD-KHAA-31-1-1 *900 m3/h* — DN315 — PD-KHAA-31-1-1 *900 m3/h* — DN400 — PD-KHAA-31-1-1 *900 m3/h* — DN500

1400x700 — 1400x700 — 1200x600 — 1200x600 — 700x700 — DN630

PD-KHAA-31-1-1 *800 m3/h* — DN315 — PD-KHAA-31-1-1 *900 m3/h* — DN400

DN100

DN100 *notekdums*

ND-CRL200 *575 m3/h*

PD-KHAA-16-1-1 *380 m3/h*

DN315

Projekta 2. kārtas izbūves apjoms

800x400

DN450

PD-KHAA-16-1-1 *380 m3/h*

± 0.000

DN250

DV-250

DN400

PD-KHAA-20-1-1 *575 m3/h*

DN200

DN125 *90 m3/h pacēlums*

DN315

DN200

PD-KHAA-16-1-1 *380 m3/h*

Nosūce DN250 800 m3/h pacēluma uz jumtu

DN250

ND-CRL125 *180 m3/h*

ND-CRL100 *60 m3/h*

PD-KI125 *180 m3/h*

PD-KI100 *60 m3/h*

DN125 *200 m3/h notekdums*

DN200

204 203

DN100

DN160

DN125

DN160

ND-CRL125 *180 m3/h*

205

PD-KI125 *180 m3/h*

4.830

4.830

1.610

Nosūce DN315 855 m3/h pacēluma uz jumtu

±0.600

1.100

3.840

1000x400 *6730 m3/h notekdums*

DN200 *350 m3/h notekdums*

800x400 *5870 m3/h notekdums*

4.315

Trokšņu slāpētājs SLPE 1000x400x2500

Trokšņu slāpētājs SLKS 800x400x2000

Gaisa izmēšlana *1200x600 pacēluma uz jumtu*

1400x700

P1N1 Komfovent Verso R 40 Qvent= +6730/-5870 m3/h Qspk=26 GAW Qpk 2.87 kW, 400V~/3f, 50Hz Kondensāts = 13.79 kg/h 3417x1500x1520H mm m=924 kg

Projekta 2. kārtas izbūves apjoms

DN315 (precizēt pirms montāžas) *pacēlums*

DN315 (precizēt pirms montāžas) *pacēlums*

201

202

P2 VTS VVS180 Qvent= 19 600 m3/h Qspk=207.8 kW Qpk 8 kW, 400V~/3f, 50Hz 2590x2085x1367H mm m=762kg

DN315 *980 m3/h pacēluma uz jumtu*

3.435

4.315

± 0.000

1000x1000

DN250 *630 m3/h notekdums*

Gaisa izmēšlana *3000x1300 pacēluma uz jumtu*

1000x1000

Droselvārsts ar piedziņu 1000x1000 precīzēt pirms montāžas

206

3.435

207

1000x600 *h=50 mm*

1400x700 *h=50 mm*

2xDroselvārsti *1550x1500*

Gaisa filtrs *3100x1500*

Gaisa izmēšlanas reste *1600x1000*

Gaisa izmēšlanas reste *3200x1500*

Ugunsdrošais vārsts *2000x1900*

Gaisa izmēšlanas reste *2000x1900*

Projekta 2. kārtas izbūves apjoms

Nosūce DN400 4050 m3/h pacēluma uz jumtu

Nosūce DN400 4050 m3/h pacēluma uz jumtu

TELPU EKSPLIKĀCIJA.

Telpas Nr.	Telpa	Platība, m²
201	Tehniskais antresols uz atzīmes +3,435	114,6
202	Tehniskais antresols uz atzīmes +4,315	90,3
203	Vēdītveris	10,4
204	Tehniskais antresols uz atzīmes +4,830	31,3
205	Tehniskais antresols uz atzīmes +4,830	64,8
206	Vēdītveris	20,0
207	Tehniskais antresols uz atzīmes +3,435	60,0
KOPĀ		391,5

APZĪMĒJUMI:

PN-1 — ventilācijas sistēma - n.p.k.
K 160 EC — kanāla ventilators (marka)
DVC 400-S — jumta ventilators (marka)
CBM 160-2.3 — kanāla sildītājs (marka)
FFR 125 F5 — kanāla filtrs (marka)
PD-KI100 — piepūtēs difuzors (marka-izmēri)
TVC/OF-400-300 — pārplūdes reste (marka-izmēri)
DV-160 — droselvārsts
DN125 — gaisa vada diametrs (mm)
TL — tīrīšanas lūka
— tīrīšanas lūka
— kanāla ventilators
— droselvārsts
— ugunsdrošais vārsts
— kanāla sildītājs
— kanāla filtrs
— trokšņu slāpētājs
— piepūtēs gaisa vads
— nosūces gaisa vads

A	Izmaiņas sakarā ar AR un tehnoloģijas daļas izmaiņām.		
Būvpr. daļas vad.	D. Grjazņins		30.09.2021.
Izstrādāja	D. Grjazņins		30.09.2021.

BALTEX GROUP
SIA "Baltex Group", b-ā/vkom, reģ. nr. 8134-R
Leņķa iela 9, Rīga, LV1006, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

OBJEKTS: Ražošanas ēkas nr. 6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

PASŪTĪTĀJS: Ventspils Brīvostas pārvalde

RASĒJUMS: Ventilācija.Plāns uz augstuma atzīmes +4.830.

FAILS: | PASŪTĪJUMA / ARHĪVA NR.: | STADIJA: BP

MĒROGS: 1 : 100 | LAPU SKAITS: | LAPA: AVK-6A